

Détail estimatif (D.E)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Mairie de LE PLESSIS BELLEVILLE

Objet du marché

Réaménagement des trottoirs et rénovation de l'assainissement de la rue de Paris

Lot 03 : Contrôle extérieur des travaux d'assainissement

Marché passé selon une procédure adaptée conformément aux articles 38 et 42-2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics et à l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Maître d'œuvre :

ACP

61 Ter rue Saint Joseph
60 200 Compiègne
Tel : 03.44.40.98.72
FAX : 09.72.22.05.56
Courriel : acp@acp-vrd.com
SARL
Capital de : 10000 €
RCS : 489 072 611 00028

Maître d'ouvrage :

Mairie de Le Plessis Belleville
08, Place de l'Eglise
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE
Tel : 0344607200
Fax : 0344607212
Courriel : contact@mairieleplessisbelleville.fr

Détail Estimatif- Contrôles
Commune de le Plessis Belleville - rue de Paris

Prix	Définition des prestations	Unité	Qtés	Prix Unitaire (€ HT)	Prix Total HT
1CF	Reconnaissance, procédures, signalisation et réunion de préparation Le forfait	F	1		
B	CONTROLES DE COMPACTAGE				
2CF	Epreuve de convenance y compris amenée et repli du matériel L'unité	U	1		
3CF	Amenée et repli du matériel L'unité	U	1		
4CF	<u>Contrôle y compris mise en station sur le point</u>				
4CF.1	sondage <2m L'unité	U	20		
C	CONTROLES D'ETANCHEITE				
6CF	<u>Amenée et repli du matériel</u>				
6CF.1	pour les contrôles d'étanchéité à l'air L'unité	U	1		
6CF.2	pour les contrôles d'étanchéité à l'eau L'unité	U	1		
7CF	<u>Contôle d'étanchéité à l'air</u>				
7CF.1	Collecteur de diamètre D (tronçon entre 2 regards) D ≤ 300 L'unité	U	10		
7CF.2	Plus-value pour obturation par branchement en culotte	U	12		
7CF.4	Branchement en regard L'unité	U	2		
8CF	<u>Contôle d'étanchéité à l'eau</u>				
8CF.3	Regard L'unité	U	10		
D	CONTROLES VISUELS				
9CF	Contrôles visuels Le forfait	F	1		
E	CONTROLE TELEVISUEL				
10CF	Amenée et repli du matériel L'unité	U	1		
11CF.2	<u>Contrôle caméra</u>				
11CF.21	canalisation de branchement Le mètre	m	100		

Détail Estimatif- Controles
Commune de le Plessis Belleville - rue de Paris

Prix	Définition des prestations	Unité	Qtés	Prix Unitaire (€ HT)	Prix Total HT
11CF.22	canalisation principale Le mètre	m	440		
F	RAPPORT				
7CF	Rapport en 4 exemplaires Le forfait	F	1		
8CF	Rapport d'inspection y compris DVD et photographies Le forfait	F	1		
H	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES				
12	Fourniture d'eau (Article 12 C.C.T.P.) par citerne L'unité	U	1		
13	Contrôle des éprouvettes mises à disposition du prestataire par l'entreprise en charge des travaux. Le Forfait	ft	1		