


Prix	Designation	Unité	Quantités	Prix unitaire HT	Prix Total HT
Ferme et unique					
Route de Paris					
01 - Généralités					
L01 - 1	Amenée et repliement des installations de chantier	FT	1,00	56 460,00 €	56 460,00 €
L01 - 2	Constat d'huissier	FT	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
L01 - 3	Installations des panneaux de chantier prévus au CCTP	FT	1,00	3 250,00 €	3 250,00 €
L01 - 4	Mise en place de la signalisation du chantier et entretien	FT	1,00	8 420,00 €	8 420,00 €
01-1 - Travaux préparatoires					
L01 - 5	Etablissement d'un plan de retrait Amiante	FT	1,00	560,00 €	560,00 €
02 - Tranchées et travaux de voirie					
L01 - 6	Réalisation de dossier d'exécution et relevé topographique complémentaire	FT	1,00	7 220,00 €	7 220,00 €
04 - Assainissement EU					
L01 - 7	Blindage de fouilles	M²	1 800,00	8,00 €	14 400,00 €
L01 - 8	Canalisation en PRV Ø200	ML	70,00	82,00 €	5 740,00 €
L01 - 9	Canalisation en PRV Ø300	ML	370,00	108,00 €	39 960,00 €
L01 - 10	Comblement de canalisations abandonnées avec du béton mousse	M3	20,00	98,00 €	1 960,00 €
L01 - 11	Décapage de la terre végétale et mise en dépôt	M²	15,00	5,00 €	75,00 €
L01 - 12	Démolition de maçonnerie en tout genre	M3	5,00	55,00 €	275,00 €
L01 - 13	Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage	M3	250,00	46,00 €	11 500,00 €
L01 - 14	Fourniture et mise en place de GNT0/31,5 pour remblais des tranchées sous chaussée et trottoir.	M3	950,00	108,00 €	102 600,00 €
L01 - 15	PV au prix de terrassement pour dépose et évacuation de canalisations en amiante	ML	450,00	148,00 €	66 600,00 €
L01 - 16	Regard de visite Ø 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 1,30m	U	7,00	998,00 €	6 986,00 €
L01 - 17	Retrait des fontes de voirie et bouches à clé devenus inutiles après réalisation des travaux	FT	1,00	6 614,00 €	6 614,00 €
L01 - 18	Terrassement pour ouverture de tranchées en terrain meubles	M3	1 350,00	88,00 €	118 800,00 €
L01 - 19	Création de branchements d'eaux usées <10ml jusqu'à 2,50m de prof.	U	22,00	4 290,00 €	94 380,00 €
25 - Contrôles et essais					
L01 - 20	Essais d'étanchéité des réseaux à l'air	ML	450,00	1,80 €	810,00 €
L01 - 21	Essais de compactage sur remblais de tranchées	U	15,00	65,00 €	975,00 €
L01 - 22	Inspection télévisée d'un collecteur après travaux	ML	450,00	1,60 €	720,00 €
				TOTAL HT	550 805,00 €
				TVA 20%	110 161,00 €
				TOTAL TTC	660 966,00 €

complété quant aux prix par l'entrepreneur soussigné

à Beauvais, le 13 octobre 2017


SYLVAIN JOYEUX OISE
Ets de Colas Nord-Est
 21 bis, rue Hippolyte Bayard - 60000 BEAUVAIS
 Tél. : 03.44.12.19.60 - Fax : 03.44.12.19.69
 Siret : 329 198 337 00985 - NAF 4211Z