

Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Mairie de LE PLESSIS BELLEVILLE

Objet du marché

Réaménagement des trottoirs et rénovation de l'assainissement de la rue de Paris

Lot 02 : Voirie et espaces verts

Marché passé selon une procédure adaptée conformément aux articles 38 et 42-2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics et à l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Maître d'œuvre :

ACP

61 Ter rue Saint Joseph
60 200 Compiègne
Tel : 03.44.40.98.72
FAX : 09.72.22.05.56
Courriel : acp@acp-vrd.com
SARL
Capital de : 10000 €
RCS : 489 072 611 00028

Maître d'ouvrage :

Mairie de Le Plessis Belleville
08, Place de l'Eglise
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE
Tel : 0344607200
Fax : 0344607212
Courriel :
contact@mairieleplessisbelleville.fr

Prix	Designation	Unité	Prix unitaire HT
L02-01	<p>Amenée et repliement des installations de chantier</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement les frais d'installation générale de chantier et de repliement du matériel, Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> -les aménagements de terrain pour les installations de chantier - la mise en place d'un vestiaire, d'un réfectoire ou d'un bloc sanitaire éclairé - les frais de raccordement aux réseaux divers (eaux, électricité) ainsi que le coût des consommations correspondantes - les frais de clôture, de gardiennage et de balisage des installations - l'amenée, l'installation et le repliement du matériel de chantier - l'entretien pendant toute la durée des travaux de l'ensemble des installations - l'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et installations, des matériaux en excédent et la remise en état des lieux - la démolition des accès et l'évacuation des déblais en décharge, droits de décharge compris. <p>Il comprend également:</p> <p>tous les aménagements nécessaires pour permettre le maintien dans de bonnes conditions de sécurité, de la circulation des piétons et des véhicules dans la zone des travaux suivant les stipulations du Maître d'Œuvre. Il tient compte de la situation particulière des ouvrages à réaliser et rémunère la totalité des aménagements provisoires que l'entrepreneur sera amené à exécuter pour permettre à son personnel et à ses engins de chantier d'être à pied d'œuvre, ainsi que pour approvisionner le chantier sur le site même de chacune des parties d'ouvrage à construire.</p> <p>Le forfait</p> <p>Prix : Quatorze mille six cent cinquante euros</p>	FT	14 650,00
L02-02	<p>Mise en place de la signalisation du chantier et entretien</p> <p>Il comprend essentiellement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'établissement des plans de signalisation ,les itinéraires de dérivation de la circulation et la rédaction d'une notice descriptive définissant la signalisation temporaire de chantier à mettre en œuvre aux différents phases d'avancement des travaux. ces plans étant soumis au visa du Maître d'œuvre et de coordonnateur sécurité, la fourniture, l'amenée sur le site et la mise en place de l'ensemble des dispositifs de signalisation temporaire nécessaires. - Les déplacements et mise en place successives destinées à faire évoluer les dispositifs de signalisation temporaire pour les adapter tant au phasage général des travaux qu'au phasage ponctuel correspondant à certaines opérations spécifiques, le remplacement du matériel en cas de détérioration ou de vol. - Le repliement de l'ensemble des équipements en fin de travaux <p>Le forfait</p> <p>Prix : Quatre mille sept cents euros</p>	FT	4 700,00
C. 03 - Voirie			
L02-03	<p>1733- Fourniture et pose de caniveau CC1 en béton pleine masse (U+B)</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et pose de caniveaux CC1 en béton (y compris, terrassement, évacuation en décharge, compactage du fond de forme, béton de pose et de calage, jointoiement, réglage en profil et alignement). <p>Le mètre linéaire</p> <p>Prix : Trente et un euros</p>	ML	31,00
L02-04	<p>1743- Fourniture et pose de pavés en grès d'Inde 20*20 ou 15*20</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la fourniture et la pose de pavés en grès d'Inde de dimension 15x15 ou 15x20 environ. - la préparation du fond de forme - la réalisation de la chappe en mortier maigre - la réalisation des joints -toutes autres sujétions, réglage, calage et compactage. <p>Le mètre carré</p> <p>Prix : Soixante seize euros</p>	M²	76,00
L02-05	Bordure de type P1	ML	18,10

Prix	Designation	Unité	Prix unitaire HT
	<p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et pose de bordures P1 en béton (classe U+B) - le terrassement pour la fondation - la réalisation de la semelle de fondation et butée en béton à bordures - l'alignement le réglage - le remblai en GNT du restant de la tranchée de fondation - le nettoyage après travaux - toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation. <p>Le mètre linéaire</p> <p>Prix : Dix huit euros et dix cents</p>		
L02-06	<p>Bordure de type T2</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la pose de bordures T2 classe U+B en béton pleine masse (y compris, terrassement, évacuation en décharge, compactage du fond de forme, béton de pose et de calage, jointoiement, réglage en profil et alignement). <p>Il comprend également le comblement du vide de fouille restant après pose en GNT 0/31,5.</p> <p>Le mètre linéaire</p> <p>Prix : Vingt cinq euros et quatre vingts cents</p>	ML	25,80
L02-07	<p>Démontage des bordures existantes et évacuation</p> <p>Ce prix s'applique pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'exécution du démontage soigné des bordures existantes, y compris la démolition des massifs de fondation en béton, avec préservation des caniveaux - l'évacuation des matériaux en décharge agréée par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre - toutes sujétions nécessaires à une bonne réalisation de la prestation <p>Le mètre linéaire</p> <p>Prix : Quatre euros et cinquante cents</p>	ML	4,50
L02-08	<p>Extraction de déblais pour terrassement en terrain de toute nature.</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'extraction des déblais, - le chargement, - le transport et la mise en décharge agréée par le maître d'ouvrage, ou la mise en dépôt dans l'attente de reprise pour utilisation en remblais. <p>Le mètre cube</p> <p>Prix : Vingt euros et trente cents</p>	M3	20,30
L02-09	<p>Fourniture d'enrobé clair sur piste cyclable</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture de l'enrobé coloré - le réglage sur une épaisseur de 3 à 4 cm - le cylindrage ou compactage - toutes sujétions liées à la bonne réalisation de la prestation, y compris la mise en place de la couche d'accrochage à l'émulsion de bitume <p>La Tonne</p> <p>Prix : Deux cent quatre vingts euros</p>	T	280,00
L02-10.1	<p>Fourniture et mise en oeuvre de Béton Bitumineux 0/10 mm porphyre cl3 (BBSG 0/10 Cl3) noir pour couche de roulement , y compris couche d'accrochage sur 5 cm.</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la mise en oeuvre manuelle de béton bitumineux 0/10 Cl3 noir fabriqué en centrale, y compris couche d'accrochage et toutes sujétions. <p>La Tonne</p> <p>Prix : Soixante dix neuf euros</p>	T	79,00
L02-10.2	<p>Fourniture et mise en oeuvre de Béton Bitumineux 0/10 mm porphyre cl3 (BBSG 0/10 Cl3) rougissant pour couche de roulement , y compris couche d'accrochage sur 5 cm.</p>	T	295,00

Prix	Designation	Unité	Prix unitaire HT
	Ce prix rémunère : - la fourniture et la mise en oeuvre manuelle de béton bitumineux 0/10 CI3 rougissant fabriqué en centrale, y compris couche d'accrochage et toutes sujestions. La Tonne Prix : Deux cent quatre vingt quinze euros		
L02-11	Fourniture et mise en oeuvre de béton bitumineux 0/6 sous trottoir à la main Ce prix rémunère : - la fourniture et la mise en oeuvre de BBSG 0/6 fabriquée en centrale, appliqué à la main sur trottoir, y compris la couche d'accrochage. La Tonne Prix : Cent trente euros	T	130,00
L02-12	Fourniture et mise en oeuvre de GB 0/20 ou 0/14 à la main Ce prix rémunère : - la fourniture et la mise en oeuvre de grave bitume classe 2 fabriquée en centrale appliqué manuellement, y compris la couche d'accrochage - le réglage et compactage. - toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation La Tonne Prix : Soixante deux euros	T	62,00
L02-13	Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31,5 Ce prix est destiné à rémunérer : - le transport et la mise en oeuvre des matériaux cités dans les règles de l'art ; - la reprise de la mise en oeuvre en cas de résultats sur le contrôle de compacité hors normes. Le mètre cube Prix : Cinquante trois euros	M3	53,00
L02-14	Fourniture et pose de bouche avaloir Ce prix est comprend : - le terrassement, et boisage de la fouille - la fourniture et pose du regard préfabriqué - le raccordement sur le réseau EP en 300mm par carottage - la fourniture et pose de la couverture fonte en C250 profil T L'unité Prix : Huit cent quatre vingt douze euros	U	892,00
L02-15	Fourniture et pose de canalisation de 300mm en PVC CR8 Ce prix comprend : - la découpe soignée de la chaussée - le terrassement et évacuation - la réalisation du lit de sable - la fourniture et pose de la canalisation en PVC CR8 - le remblais en matériaux autoplaçant - la reconstitution de la structure de chaussée - le raccordement par carottage sur le réseau exutoire Le mètre linéaire Prix : Trois cent quinze euros	ML	315,00
L02-16	4010- Fourniture et mise en place de terre végétale Ce prix est destiné à rémunérer la fourniture et mise en oeuvre de terre végétale validée par le maître d'oeuvre. Il comprend : - la fourniture du certificat de conformité par un laboratoire agréé - le transport et la mise en place de la terre à raison d'une couche de 30cm d'épaisseur sur les surfaces plantées du projet Le mètre cube Prix : Trente six euros et cinquante cents	M3	36,50
L02-17	Extraction de déblais pour terrassement en terrain de toute nature. Ce prix comprend: - l'extraction des déblais, - le chargement, - le transport et la mise en décharge agréée par le maître d'ouvrage, ou la mise en dépôt dans l'attente de reprise pour utilisation en remblais. Le mètre cube Prix : Vingt euros et trente cents	M3	20,30
L02-18	Fourniture et mise en place de gabions remplis de cailloux type calcaire foncé	ML	120,00

Prix	Designation	Unité	Prix unitaire HT
	Ce prix comprend : - l'achat de la cage métallique - le remplissage en cailloux de type calcaire dur foncé (gris/noir) - l'amenée sur le chantier - la mise en place soignée - toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation Le mètre linéaire Prix : Cent vingt euros		
L02-19	Fourniture et pose d'une bache biodégradable Ce prix rémunère : - la fourniture et pose d'une bache biodégradable 10000g/m² - les découpes et agrapage (y compris fourniture des agrapages) - Toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation Le mètre carré Prix : Sept euros et soixante cents	M²	7,60
L02-20	Plantation d'arbustes et de couvre-sols Ce prix comprend : - La fourniture et la plantation d'arbustes et de couvre-sols : lonicera, cotonéastères, géraniums vivaces, ... - La livraison et le stockage sur le chantier, - la fourniture et mise en place d'une couche de paillis d'ardoise de 10cm d'épaisseur - il comprend aussi la garantie de reprise conformément au CCTP Le mètre carré Prix : Onze euros et cinquante cents	M²	11,50
L02-21	Fourniture et mise en place de structure métallique selon descriptif du CCTP, y compris plantation des plantes grimpantes habillant la structure. Ce prix rémunère : - la confection des grilles selon le descriptif annexé au CCTP - le transport et la mise en place après piquetage validé par le maître d'ouvrage sur le chantier - la fourniture et mise en place de plantes grimpantes (type lierre, vigne vierge, clématite, bougainvilliers, chèvrefeuille, ...) destinées à habiller le treillage (proposition faite par l'entrepreneur et validée par le MOA) - la reprise des plantes n'ayant subsisté avant l'année de parfait achèvement le forfait Prix : Quarante quatre mille sept cent soixante euros	ft	44 760,00
L02-22	Réalisation de la signalisation horizontale figurant au projet (y compris rampants de plateau, passages piétons, pododactiles, ...) Ce prix rémunère : - la réalisation de toute la signalisation horizontale du projet en résine thermocollée - la fourniture et pose des bandes pododactiles en résine métacrylate pour les passages piétons le forfait Prix : Six cent quatre vingt deux euros	ft	682,00
L02-23	Fourniture et installation des panneaux nécessaire au projet (plateau ralentisseur, piste cyclable, passages piétons) Ce prix rémunère : - la fourniture et installation de tous les panneaux de signalisation verticale réglementaire nécessaire à la réalisation du projet et répondant aux normes en vigueur à la date de réalisation de celui-ci le forfait Prix : Deux mille six cents euros	ft	2 600,00
L02-24	Fourniture et pose de bancs prévus au projet Ce prix rémunère : - la fourniture de banc avec assise en matériaux recyclés - le piquetage, et installation l'Unité Prix : Sept cent dix euros	U	710,00
L02-25	Fourniture et installation de potelets boule blanche pour passage piéton PMR Ce prix rémunère : - la fourniture de potelets normalisés pour passage piéton - l'installation l'Unité Prix : Cent vingt trois euros	U	123,00

Prix	Designation	Unité	Prix unitaire HT
------	-------------	-------	------------------

complété quant aux prix par l'entrepreneur soussigné

à Senlis, le 13 octobre 2017



Agence Colas Senlis
13, rue Gaston de Parseval - CS 10035
60302 SENLIS Cedex
Tél. : 03 44 53 90 90
N° SIRET : 329 198 337 01173