

Détail Estimatif (DE)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Mairie de Chantilly



Objet du marché

Requalification d'un parking public et rénovation du réseau d'éclairage public
Avenue Marie Amélie

Lot 1 : Travaux d'éclairage public

Marché passé selon une procédure adaptée conformément aux articles 38 et 42-2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics et à l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Maître d'œuvre :

ACP

61 Ter rue Saint Joseph
60 200 Compiègne
Tel : 03.44.40.98.72
FAX : 09.72.22.05.56
Courriel : acp@acp-vrd.com
SARL
Capital de : 10000 €
RCS : 489 072 611 00028

Maître d'ouvrage :

Mairie de CHANTILLY

11 Avenue du Maréchal Joffre
60500 CHANTILLY
Tel : 03.44.62.42.00
Fax : 03.44.62.42.59
Courriel : s.feler@ville-chantilly.fr

Détail estimatif - lot éclairage Public

Prix	Designation	Unité	Quantités	Prix unitaire HT	Prix Total HT
Tranche ferme et unique					
Avenue Marie Amélie					
01 - Généralités					
L01 - 1	Amenée et repliement des installations de chantier	FT	1,00		- €
L01 - 2	Etablissement des plans d'exécution, et étude d'éclairage	FT	1,00		- €
L01 - 3	Mise en place de la signalisation du chantier et entretien	FT	1,00		- €
L01 - 4	Plan de récolement	FT	1,00		- €
01-1 - Travaux préparatoires					
L01 - 5	Réalisation de sondages avant travaux	FT	1,00		- €
02 - Tranchées et travaux de voirie					
L01 - 6	2100- Ouverture de tranchée	M3	430,00		- €
L01 - 7	Décapage de la terre végétale et mise en dépôt	M²	250,00		- €
L01 - 8	Dépose et repose de bordures de trottoirs	ML	10,00		- €
L01 - 9	Engazonnement, y compris préparation	M²	450,00		- €
L01 - 10	Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage	M3	215,00		- €
L01 - 11	Fourniture et mise en place de GNT0/31,5 pour remblais des tranchées sous chaussée et trottoir.	M3	150,00		- €
L01 - 12	Réfections de tranchées en enrobé type BBSG 0/10 Cl3 150 kg/m² sur chaussée et 0/6 120Kg/m² sur trottoirs	M²	20,00		- €
L01 - 13	Régilage de terre végétale pour remise en état des terrains en fin de chantier	M²	250,00		- €
L01 - 14	Reprise sur stock et mise en oeuvre de remblais	M3	100,00		- €
06 - Eclairage Public					
L01 - 15	5002 - Fourniture et pose de fourreau TPC Ø80	ML	850,00		- €
L01 - 16	Dépose de candélabres existants	U	16,00		- €
L01 - 17	Fourniture et déroulage en tranchée ouverte de câble de terre 25² Cu.	ML	850,00		- €
L01 - 18	Fourniture et pose de chambre de tirage type K2C	U	1,00		- €
L01 - 19	Fourniture et pose de chambre de tirage type L1T	U	2,00		- €
L01 - 20	Fourniture et tirage sous fourreau de câble 4x10² Cu R2V.	ML	850,00		- €
L01 - 21	Réinstallation des candélabres déposés	U	15,00		- €
25 - Contrôles et essais					
L01 - 22	Essais de compactage sur remblais de tranchées	U	10,00		- €
L01 - 23	Visite d'un organisme de contrôle pour conformité électrique de l'installation	FT	1,00		- €
				TOTAL HT	- €
				TVA 20%	- €
				TOTAL TTC	- €

