

## Bordereau Descriptif des Prix (BDP)

### MARCHE PRIVÉ DE TRAVAUX

## SCI LES MURAILLES

#### Objet du marché

Création des VRD de la nouvelle plateforme logistique PIHEN à Rémy

***Lot 01 : Terrassement, voirie, AEP, assainissement, résidentialisation.***

#### Maître d'œuvre :

##### **ACP**

61 Ter rue Saint Joseph  
60 200 Compiègne  
**Tel :** 0344409872  
**FAX :** 0972220556  
**Courriel :** acp@acp-vrd.com  
SARL  
**Capital de :** 10000 €  
**RCS :** 489 072 611 00028

#### Maître d'ouvrage :

**SCI LES MURAILLES**  
**170 Avenue de la Gare**  
**60190 REMY**  
**Tél : 03.44.42.73.80**

**Courriel : pascal.pihen@pihen.fr**

## Bordereau descriptif des prix

| Prix                       | Designation<br><br><i>Prix en lettres</i>  | Unité |
|----------------------------|--|-------|
| <b>A. 01 - Généralités</b> |  |       |
| L01-1                      | <p>Amenée et repliement des installations de chantier</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement les frais d'installation générale de chantier et de repliement du matériel, Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les aménagements de terrain pour les installations de chantier</li> <li>- la mise en place d'un vestiaire, d'un réfectoire ou d'un bloc sanitaire éclairé</li> <li>- les frais de raccordement aux réseaux divers (eaux, électricité) ainsi que le coût des consommations correspondantes</li> <li>- les frais de clôture, de gardiennage et de balisage des installations</li> <li>- l'amenée, l'installation et le repliement du matériel de chantier</li> <li>- l'entretien pendant toute la durée des travaux de l'ensemble des installations</li> <li>- l'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et installations, des matériaux en excédent et la remise en état des lieux</li> <li>- la démolition des accès et l'évacuation des déblais en décharge, droits de décharge compris.</li> </ul> <p>Il comprend également:</p> <p>tous les aménagements nécessaires pour permettre le maintien dans de bonnes conditions de sécurité, de la circulation des piétons et des véhicules dans la zone des travaux suivant les stipulations du Maître d'Œuvre.</p> <p>Il tient compte de la situation particulière des ouvrages à réaliser et rémunère la totalité des aménagements provisoires que l'entrepreneur sera amené à exécuter pour permettre à son personnel et à ses engins de chantier d'être à pied d'œuvre, ainsi que pour approvisionner le chantier sur le site même de chacune des parties d'ouvrage à construire.</p> <p>Le forfait</p> <p>Prix :</p> | FT    |
| L01-2                      | <p>Plan de récolement</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les frais d'établissement et la fourniture des plans de récolement géo référencé des ouvrages réalisés</li> <li>- Les frais nécessités pour l'établissement des documents.</li> <li>- La livraison d'un fichier DWG compatible AUTOCAD 2010,</li> <li>- de deux (2) tirages des plans, sur papier. (échelle 1:250)</li> </ul> <p>Le forfait</p> <p>Prix :</p>   | FT    |
| <b>B. 03 - Voirie</b>      |  |       |
| L01-3                      | <p>1313- PV pour mise en oeuvre de grav bitume ou enrobés à la main</p> <p>Ce prix comprend:</p> <p>La plus value pour mise en œuvre de CB ou béton bitumineux à la main au lieu de mécaniquement sur les épaisseurs prévues au projet.</p> <p>La Tonne</p> <p>Prix :</p>  | T     |
| L01-4                      | <p>Bordure de type P1</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et pose de bordures P1 en béton (classe U+B)</li> <li>- le terrassement pour la fondation</li> <li>- la réalisation de la semelle de fondation et butée en béton à bordures</li> <li>- l'alignement le réglage</li> <li>- le remblai en GNT du restant de la tranchée de fondation</li> <li>- le nettoyage après travaux</li> <li>- toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation.</li> </ul>  | ML    |

## Bordereau descriptif des prix

| Prix   | Designation<br><i>Prix en lettres</i>  | Unité |
|--------|--|-------|
|        | Le mètre linéaire<br>Prix :  |       |
| L01-5  | Bordure de type T2<br>Ce prix comprend :<br><br>- la fourniture et la pose de bordures T2 classe U+B en béton pleine masse (y compris, terrassement, évacuation en décharge, compactage du fond de forme, béton de pose et de calage, jointoiement, réglage en profil et alignement).<br><br>Il comprend également le comblement du vide de fouille restant après pose en GNT 0/31,5.<br>Le mètre linéaire<br>Prix : | ML    |
| L01-6  | Caniveau de type CS1<br>Ce prix comprend :<br><br>- la fourniture et pose de caniveaux CS1 en béton CLASSE U+B<br><br>- le terrassement, évacuation en décharge, compactage du fond de forme,<br><br>- le béton de pose et de calage,<br><br>- le jointoiement, réglage en profil et alignement<br><br>- toutes sujétions nécessaires à une bonne réalisation de la prestation<br>Le mètre linéaire<br>Prix :        | ML    |
| L01-7  | Extraction de déblais pour terrassement en terrain de toute nature.<br>Ce prix comprend:<br><br>- l'extraction des déblais,<br><br>- le chargement,<br><br>- le transport et la mise en décharge agréée par le maître d'ouvrage, ou la mise en dépôt dans l'attente de reprise pour utilisation en remblais.<br>Le mètre cube<br>Prix :  | M3    |
| L01-8  | Fourniture et mise en oeuvre de Béton Bitumineux 0/10 mm porphyre cl3 (BBSG 0/10 Cl3) pour couche de roulement , y compris couche d'accrochage sur 5 cm.<br>Ce prix rémunère :<br><br>- la fourniture et la mise en oeuvre mécanique de béton bitumineux 0/10 Cl3 fabriqué en centrale, y compris couche d'accrochage et toutes sujestions.<br>La Tonne<br>Prix :  | T     |
| L01-9  | Fourniture et mise en oeuvre de béton bitumineux 0/6 sous trottoir à la main<br>Ce prix rémunère :<br><br>- la fourniture et la mise en œuvre de BBSG 0/6 fabriquée en centrale, appliqué à la main sur trottoir, y compris la couche d'accrochage.<br>La Tonne<br>Prix :  | T     |
| L01-10 | Fourniture et mise en oeuvre de GB0/20 ou 0/14 appliquée mécaniquement   | T     |

## Bordereau descriptif des prix

| Prix                             | Designation<br><i>Prix en lettres</i>  | Unité |
|----------------------------------|--|-------|
|                                  | <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la mise en œuvre de grave bitume classe 2 fabriquée en centrale appliquée au finisher, y compris la couche d'accrochage</li> <li>- le réglage et compactage.</li> <li>- toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation</li> </ul> <p>La Tonne</p> <p>Prix :</p>  |       |
| L01-11                           | <p>Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31,5</p> <p>Ce prix est destiné à rémunérer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- le transport et la mise en oeuvre des matériaux cités dans les règles de l'art ;</li> <li>- la reprise de la mise en oeuvre en cas de résultats sur le contrôle de compacité hors normes.</li> </ul> <p>Le mètre cube</p> <p>Prix :</p>   | M3    |
| L01-12                           | <p>Fourniture et pose de galets alluvionaires de décoration</p> <p>Ce prix est destiné à rémunérer la fourniture et mise en place de galets 60/100 de décoration</p> <p>Le mètre cube</p> <p>Prix :</p>  | M3    |
| L01-13                           | <p>Réalisation de l'ensemble de la signalisation verticale et horizontale sur l'emprise du chantier</p> <p>Ce prix est destiné à rémunérer sur l'emprise du chantier les travaux de matérialisation de passage piétons, bandes de STOP, bandes d'axe de chaussée continues et discontinues, stationnement, flèches directionnelles, à l'aide d'un enduit thermoplastique. Ainsi que la fourniture et pose des panneaux réglementaires nécessaires.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'effacement de la signalisation horizontale actuelle devenue obsolète</li> <li>- le balisage et la mise en sécurité des agents réalisant les différentes phases de travaux ;</li> <li>- le prémarquage, et sa validation par le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage ;</li> <li>- la fourniture et pose des produits ;</li> <li>- le nettoyage en fin de chantier ;</li> <li>- les reprises éventuelles nécessaires</li> </ul> <p>Le forfait</p> <p>Prix :</p> | FT    |
| <b>C. 04 - Assainissement EU</b> |  |       |
| L01-14                           | <p>Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir</p> <p>Ce prix rémunère l'ouverture de tranchées pour pose de canalisations ou réseaux, à des profondeurs inférieures à 1,30m. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'amenée et le repli du matériel</li> <li>- le découpage soigné de la chaussée à la raboteuse ou à la scie à sols</li> <li>- le terrassement et l'évacuation en décharge des matériaux extraits</li> <li>- le réglage du fond de tranchée</li> <li>- toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation</li> </ul>  | M3    |

## Bordereau descriptif des prix

| Prix   | Designation<br><i>Prix en lettres</i>  | Unité |
|--------|--|-------|
|        | Le mètre cube<br>Prix :  |       |
| L01-15 | Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage<br>Ce prix est destiné à rémunérer la fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage de réseaux et canalisations.<br>Il comprend :<br><br>- l'amenée sur site des matériaux préalablement validés par le maître d'oeuvre<br><br>- le stockage temporaire éventuel<br><br>- la mise en oeuvre soignée par couche de 20 cm compactées<br><br>- toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation<br>Le mètre cube<br>Prix :  | M3    |
| L01-16 | Fourniture et pose de canalisations Fonte Ø200 pour assainissement<br>Les prix comprennent essentiellement :<br><br>- la préparation des terrains ;<br><br>- le démontage des chaussées, trottoirs, sols, bordures et caniveaux, y compris le béton de fondation ;<br><br>- le règlement du fond de fouille, le dressement de ses parois et l'exécution de niches pour les joints ;<br><br>- l'épuisement et l'évacuation des eaux d'infiltration, de nappes aquifères etc... par pompe d'une puissance de 3 kilowatts au plus ;<br><br>- la fourniture des matériaux constituant le lit ou la semelle de pose, et l'exécution de ce lit ou de cette semelle de pose ;<br><br>- la fourniture, le transport et la pose des tuyaux,<br><br>- la fournitures et les travaux nécessaires au raccordement sur les ouvrages existants.<br>Le mètre linéaire<br>Prix : | ML    |
| L01-17 | Poste de relevage préfabriqué type Waterlift 1000<br>Ce prix comprend :<br><br>- la fourniture et installation de la cuve polyester<br><br>- la fourniture et installation de 2 pompes Grundfos SLV.65.65.09.2.50B<br><br>- la fourniture de toutes les pièces et canalisations nécessaires à l'équipement de la cuve<br><br>- la fourniture et installation du coffret électrique général<br><br>- les essais et réglages<br>l'unité<br>Prix :  | U     |
| L01-18 | Regard assainissement de 60 X 60   | U     |

## Bordereau descriptif des prix

| Prix                                  | Designation<br><i>Prix en lettres</i>   | Unité |
|---------------------------------------|---|-------|
|                                       | <p>Ce prix rémunère la construction d'un regard assainissement de dimensions 600x600 mm pour une profondeur maximum de 1,50 m. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les terrassements nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, l</li> <li>- a réalisation des coffrages et enduits, le lissage du radier, l</li> <li>- la fourniture et la pose de la fonte C250, ainsi que le scellement</li> <li>- le raccordement aux canalisations ou regards existants</li> <li>- toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation.</li> </ul> <p>l'unité</p> <p>Prix :</p>   |       |
| L01-19                                | <p>Regard de visite Ø 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur &lt; 3,00m</p> <p>Fourniture et pose d'un regard de visite de 1m de diamètre, en éléments préfabriqués jusqu'à une profondeur de 3,00 m mesurée au fil d'eau.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le terrassement</li> <li>- le blindage ou boilage nécessaire</li> <li>- l'évacuation en décharge des déblais</li> <li>- le réglage du fond de fouille</li> <li>- la fourniture et mise en place des éléments de regard</li> <li>- la fourniture et mise en place des échelons et canne de sécurité</li> <li>- La fourniture et la mise en place du cadre et tampon ou grille en fonte ductile sous chaussée (400 KN)</li> <li>- L'aménagement de la cunette</li> <li>- le raccordement des canalisations existantes ou projetées avec mise en place de manchons de scellement.</li> </ul> <p>l'unité</p> <p>Prix :</p> | U     |
| L01-20                                | <p>Remblai avec matériaux préalablement stockés</p> <p>Ce prix est destiné à rémunérer :la mise en place de matériaux non traités préalablement stockés sur site pour remblayer des zones de travaux le nécessitant.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la reprise des terres et mise en place soignée</li> <li>- le compactage si nécessaire</li> <li>- le réglage</li> <li>- toute sujétions se rapportant à la bonne réalisation de la prestation</li> </ul> <p>Le mètre cube</p> <p>Prix :</p>   | M3    |
| <b>D. 05 - Assainissement Pluvial</b> |   |       |
| L01-21                                | 2201- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 Ø200   | ML    |

## Bordereau descriptif des prix

| Prix   | Designation<br><i>Prix en lettres</i>  | Unité |
|--------|--|-------|
|        | <p>Ce prix comprend :</p> <p>- la fourniture et pose de canalisations PVC CR8 Ø200 sous trottoir ou chaussée, y compris découpage de l'enrobé à la scie, terrassement, enrobage, remblais, avec les matériaux existants ou graves définies aux prix du marché si nécessaire, évacuation des gravats en décharge, les découpes et sujétions nécessaires au raccordement conformément au fascicule 70.</p> <p>Le mètre linéaire</p> <p>Prix :</p>  |       |
| L01-22 | <p>2203- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 DN300</p> <p>Ce prix comprend :</p> <p>- la fourniture et pose de canalisations PVC CR8 Ø300 sous trottoir ou chaussée, y compris découpage de l'enrobé à la scie, terrassement, enrobage, remblais, avec les matériaux existants ou graves définies aux prix du marché si nécessaire, évacuation des gravats en décharge, les découpes et sujétions nécessaires au raccordement conformément au fascicule 70.</p> <p>Le mètre linéaire</p> <p>Prix :</p>                                  | ML    |
| L01-23 | <p>2204- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 DN400</p> <p>Ce prix comprend :</p> <p>- la fourniture et pose de canalisations PVC CR8 Ø400 sous trottoir ou chaussée, y compris découpage de l'enrobé à la scie, terrassement, enrobage, remblais, avec les matériaux existants ou graves définies aux prix du marché si nécessaire, évacuation des gravats en décharge, les découpes et sujétions nécessaires au raccordement conformément au fascicule 70.</p> <p>Le mètre linéaire</p> <p>Prix :</p>                                  | ML    |
| L01-24 | <p>Canalisation en béton armé Ø400 135A</p> <p>Fourniture et pose de canalisations Ø400 en béton centrifugé armé série 135 A, y compris:</p> <p>- la fourniture et la mise en oeuvre des joints,</p> <p>- le raccordement sur les ouvrages existants et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre linéaire</p> <p>Prix :</p>   | ML    |
| L01-25 | <p>Canalisation en béton armé Ø500 135A</p> <p>Fourniture et pose de canalisations Ø500 en béton centrifugé armé série 135 A, y compris:</p> <p>- la fourniture et la mise en oeuvre des joints,</p> <p>- le raccordement sur les ouvrages existants et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre linéaire</p> <p>Prix :</p>   | ML    |
| L01-26 | <p>Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir</p> <p>Ce prix rémunère l'ouverture de tranchées pour pose de canalisations ou réseaux, à des profondeurs inférieures à 1,30m. Il comprend :</p> <p>- l'amenée et le repli du matériel</p> <p>- le découpage soigné de la chaussée à la raboteuse ou à la scie à sols</p> <p>- le terrassement et l'évacuation en décharge des matériaux extraits</p> <p>- le réglage du fond de tranchée</p> <p>- toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation</p> | M3    |

## Bordereau descriptif des prix

| Prix   | Designation<br><i>Prix en lettres</i>   | Unité |
|--------|---|-------|
|        | Le mètre cube<br>Prix :   |       |
| L01-27 | Fourniture et pose d'un caniveau à grille de 0,40m de section<br>Ce prix rémunère :<br><br>-le terrassement en terrain de toute nature ;<br><br>-le règlement du fond de fouille,<br><br>-la fourniture et la pose du caniveau de 0,40m de largeur<br><br>-la fourniture et la mise en œuvre de grilles en fonte classe D400<br><br>-le raccordement soigné conformément aux règles du fascicule 70<br><br>-toutes sujétions relatives à la bonne réalisation de l'ouvrage<br>Le mètre linéaire<br>Prix : | ML    |
| L01-28 | Fourniture et installation d'une vanne motorisée DN200 type Eurostop<br>Ce prix comprend :<br><br>- la fourniture et installation du regard diamètre 1000 avec tampon fonte 400KN<br><br>- la fourniture et installation de la vanne<br><br>- les essais et réglages<br>l'unité<br>Prix :   | U     |
| L01-29 | Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage<br>Ce prix est destiné à rémunérer la fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage de réseaux et canalisations.<br>Il comprend :<br><br>- l'amenée sur site des matériaux préalablement validés par le maître d'oeuvre<br><br>- le stockage temporaire éventuel<br><br>- la mise en oeuvre soignée par couche de 20 cm compactées<br><br>- toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation<br>Le mètre cube<br>Prix :     | M3    |
| L01-30 | Fourniture et pose de bouches d'avaloir profil A ou T   | U     |



## Bordereau descriptif des prix

| Prix   | Designation<br><i>Prix en lettres</i>   | Unité |
|--------|---|-------|
|        | <p>Ce prix comprend essentiellement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le démontage des chaussées, trottoirs, sols, bordures et caniveaux</li> <li>- les déblais en terrain de toute nature</li> <li>- l'étalement et le boisage à claire-voie de la fouille</li> <li>- le règlement du fond de fouille, le dressement de ses parois</li> <li>- les coffrages</li> <li>- la fourniture et la mise en œuvre des bétons vibrés, armés ou non, ainsi que la fourniture et la pose des éléments préfabriqués</li> <li>- la fourniture et la pose de joints d'étanchéité</li> <li>- la fourniture et la pose des couronnements appropriés (couronnement d'avaloir fonte profil A ou T sous trottoir DN250, grille concave ou plate DN250 80 X 80 ; les couronnements sur plateau auront un profil T avec 2 cm de vue sur la bordure et une grille concave devant le profil d'engouffrement)</li> <li>- les épreuves</li> <li>- le remblai des fouilles</li> <li>- les essais complémentaires suite aux essais non conformes</li> <li>- le chargement, le transport et la mise en décharge des déblais en excédent (y compris le droit de décharge, en conformité avec la réglementation en vigueur);</li> </ul> <p>l'unité</p> <p>Prix :</p> |       |
| L01-31 | <p>Regard assainissement de 60 X 60</p> <p>Ce prix rémunère la construction d'un regard assainissement de dimensions 600x600 mm pour une profondeur maximum de 1,50 m. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les terrassements nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, l</li> <li>- a réalisation des coffrages et enduits, le lissage du radier, l</li> <li>- la fourniture et la pose de la fonte C250, ainsi que le scellement</li> <li>- le raccordement aux canalisations ou regards existants</li> <li>- toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation.</li> </ul> <p>l'unité</p> <p>Prix :</p>   | U     |
| L01-32 | Regard de visite Ø 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 3,00m   | U     |

## Bordereau descriptif des prix

| Prix                                     | Designation<br><i>Prix en lettres</i>   | Unité |
|--|---|-------|
|  | <p>Fourniture et pose d'un regard de visite de 1m de diamètre, en éléments préfabriqués jusqu'à une profondeur de 3,00 m mesurée au fil d'eau.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le terrassement</li> <li>- le blindage ou boisage nécessaire</li> <li>- l'évacuation en décharge des déblais</li> <li>- le réglage du fond de fouille</li> <li>- la fourniture et mise en place des éléments de regard</li> <li>- la fourniture et mise en place des échelons et canne de sécurité</li> <li>- La fourniture et la mise en place du cadre et tampon ou grille en fonte ductile sous chaussée (400 KN)</li> <li>- L'aménagement de la cunette</li> <li>- le raccordement des canalisations existantes ou projetées avec mise en place de manchons de scellement.</li> </ul> <p>l'unité</p> <p>Prix :</p> |       |
| L01-33                                   | <p>Remblai avec matériaux préalablement stockés</p> <p>Ce prix est destiné à rémunérer :la mise en place de matériaux non traités préalablement stockés sur site pour remblayer des zones de travaux le nécessitant.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la reprise des terres et mise en place soignée</li> <li>- le compactage si nécessaire</li> <li>- le réglage</li> <li>- toute sujétions se rapportant à la bonne réalisation de la prestation</li> </ul> <p>Le mètre cube</p> <p>Prix :</p>   | M3    |
| <b>E. 05A - Bassin EP et équipements</b> |   |       |
| L01-34                                   | <p>2201- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 Ø200</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et pose de canalisations PVC CR8 Ø200 sous trottoir ou chaussée, y compris découpage de l'enrobé à la scie, terrassement, enrobage, remblais, avec les matériaux existants ou graves définies aux prix du marché si nécessaire, évacuation des gravats en décharge, les découpes et sujétions nécessaires au raccordement conformément au fascicule 70.</li> </ul> <p>Le mètre linéaire</p> <p>Prix :</p>   | ML    |
| L01-35                                   | <p>2602- Fourniture et pose d'une tête de buse</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et pose d'élément en béton armé préfabriqué de tête de buse de Ø300 à 500mm</li> <li>- Totues sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation</li> </ul> <p>l'unité</p> <p>Prix :</p>   | U     |
| L01-36                                   | Création d'une ceinture d'ancrage et ventilation de la GED  | ML    |

## Bordereau descriptif des prix

| Prix   | Designation<br><i>Prix en lettres</i>   | Unité          |
|--------|---|----------------|
|        | <p>Ce prix est destiné à rémunérer les travaux et les fournitures destinées à créer la ceinture d'ancrage des différents géotextiles et géomembranne. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le terrassement de la tranchée</li> <li>- la mise en place du massif en 40/80 enveloppé de géotextile</li> <li>- la mise en place d'un drain agricole de 100mm et Té de raccordement des événements</li> <li>- la fourniture et mise en place des événements de ventilation</li> <li>- le coffrage et coulage de la ceinture d'ancrage en béton B25 CPJ 350kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Toutes sujétions se prêtant à la bonne réalisation de la prestation</li> </ul> <p>Le mètre linéaire</p> <p>Prix :</p> |                |
| L01-37 | <p>Décapage de terre végétale et stockage sur le chantier</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le décapage de la terre végétale sur l'emprise parcellaire destiné au chantier sur une épaisseur de 30cm</li> <li>- le stockage en tas sur la zone du chantier</li> </ul> <p>Le mètre cube</p> <p>Prix :</p>   | M3             |
| L01-38 | <p>Engazonnement, y compris préparation</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la préparation du support.</li> <li>- le nettoyage, le ratissage, le réglage, et le roulage des surfaces à traiter ;</li> <li>- le semis de gazon rustique, graines de premier choix à raison de 30 g/m<sup>2</sup> minimum ;</li> <li>- le hersage et le roulage ;</li> <li>- protection des semis par apport d'une couche de terreau ;</li> <li>- le premier arrosage ;</li> <li>- la première tonte et roulage ;</li> <li>- la reprise des parties mal venues.</li> </ul> <p>Le mètre carré</p> <p>Prix :</p>   | M <sup>2</sup> |
| L01-39 | <p>Extraction de déblais pour terrassement généraux sans évacuation et stockage temporaire sur le site</p> <p>Ce prix s'applique pour tous terrains, il comprend : l'extraction, le stockage soigné des terres sur le site, le compactage du fond de forme.</p> <p>Il comprend également toutes sujétions pouvant se rapporter à ce travail y compris le nettoyage des chaussées ou les dégradations pouvant être occasionnées par les manipulations.</p> <p>Le mètre cube</p> <p>Prix :</p>  | M3             |
| L01-40 | <p>Fourniture de clôture rigide en panneau - H=2,0m</p> <p>Fourniture de clôture rigide en panneau (H= 2,00m)</p> <p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poteaux acier scellés béton tous les 2m50</li> <li>- Panneaux treilli soudé mailles 200x50mm (fils de 4/5mm - h= 1,93m - 3 vagues de renfort +clips métalliques)</li> <li>- L'ensemble galvanisé et plastifié vert Ral 6005</li> <li>- Y compris toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation.</li> </ul> <p>Le mètre linéaire</p> <p>Prix :</p>  | ML             |
| L01-41 | Fourniture et installation d'un poste de refoulement Waterlift 1400 selon descriptif du CCTP  | FT             |

## Bordereau descriptif des prix

| Prix   | Designation<br><i>Prix en lettres</i>   | Unité          |
|--------|---|----------------|
|        | <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le terrassement, l'évacuation des déblais, le boisage nécessaire</li> <li>- la préparation adaptée du fond de forme</li> <li>- la fourniture et installation de la cuve en polyester</li> <li>- l'équipement de la cuve avec 2 pompes SL1.506515250B PA65 de 1,5Kw</li> <li>- le remblais</li> <li>- la création de la dalle de répartition</li> <li>- la fourniture et installation de l'armoire électrique de raccordement</li> <li>- les réglages et essais</li> </ul> <p>Le forfait</p> <p>Prix :</p>  |                |
| L01-42 | <p>Fourniture et mise en œuvre de bandes de drainage de 0,55m de large pour 30% de la surface active du bassin</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport et la pose des bandes géocomposites sous la géomembrane, dans les conditions prévues au CCTP.</p> <p>Il comprend la fourniture à pied d'œuvre et toutes sujétions de pose y compris les recouvrements des lés et les remontées.</p> <p>Il comprend également la fourniture et mise en œuvre des événements PVC, leur fixation de part et d'autre de la bande drainante, et toutes sujétions</p> <p>Le mètre carré</p> <p>Prix :</p>  | M <sup>2</sup> |
| L01-43 | <p>Fourniture et mise en œuvre de géomembrane en polypropylène de 1mm d'épaisseur certifiée Asqual</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la pose d'une géomembrane étanche, en protection des remblais allégés sous espaces verts. Il comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La fourniture des lés de géo-membrane étanche.</li> <li>-La pose de la géomembrane, avec recouvrement des lés!</li> <li>-Les fixations temporaires de la géomembrane en périphérie.</li> <li>- La réalisation de l'étanchéité par soudure à air chaud des différentes lés entre elles,</li> <li>- La fixation définitive de la géomembrane en périphérie.</li> <li>-Toutes sujétions liées aux raccords d'étanchéité spéciaux (points triples, raccord sur les ouvrages affleurants, sur la périphérie, etc.)</li> </ul> <p>Le mètre carré</p> <p>Prix :</p> | M <sup>2</sup> |
| L01-44 | <p>Fourniture et mise en œuvre de géotextile 300g/m<sup>2</sup> certifié Asqual</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture, le transport et la pose de géotextile sur le fond de forme, dans les conditions prévues au CCTP.</p> <p>Il comprend la fourniture à pied d'œuvre et toutes sujétions de pose y compris les recouvrements des lés et les remontées.</p> <p>Le mètre carré</p> <p>Le mètre carré</p>  | M <sup>2</sup> |

## Bordereau descriptif des prix

| Prix   | Designation<br><i>Prix en lettres</i>  | Unité          |
|--------|--|----------------|
|        | Prix :   |                |
| L01-45 | Fourniture et pose d'un portillon simple de 2,0m de haut, 1 vantail fermé par barillet.<br>Ce prix est destiné à rémunérer la fourniture et pose d'un portillon pivotant 1 vantail (L= 1 m - H= 2m)<br><br>Il comprend :<br><br>- Poteaux 80x80mm scellés béton<br><br>- Cadre 40x40mm<br><br>- Fermeture par serrure à cylindre type Européen<br><br>- Barreaudage 25x25mm<br><br>- L'ensemble galvanisé et plastifié Ral 6005<br>Le forfait<br>Prix :  | FT             |
| L01-46 | Fourniture et pose de géotextile anti-poinçonnement<br>Fourniture et mise en place d'un géotextile de protection anti-poinçonnement cousu.<br>Le mètre carré<br>Prix :   | M <sup>2</sup> |
| L01-47 | Limiteur de débit à effet vortex type PVX 130<br>Ce prix comprend :<br><br>- la fourniture d'un limiteur de débit à effet vortex type PVX 130 de chez Saint Dizier permettant de réguler des débits de 1 à 15l/s<br><br>- l'installtion et les réglages nécessaires<br><br>- toutes sujétions<br>Le forfait<br>Prix :  | FT             |
| L01-48 | Réalisation d'ouvrages de décantation en béton armé<br>Ce prix comprend :<br><br>- le réglage du fond de terrassement<br><br>- la préparation du fond de forme en GNT 0/31,5 sur 15cm<br><br>- la réalisation du béton de propreté de 15cm d'épaisseur avant coulage du radier<br><br>- le coffrage ou boisage des voiles<br><br>- la mise en place des armatures selon la note de calcul produite dans le cadre des études d'exécutions. Cette note devra être validée au frais de l'entrepreneur par un bureau de contrôle<br><br>- le coulage des voiles en béton de 20cm d'épaisseur<br><br>- la fourniture et pose d'une échelle de descente normalisée ou échelons + canne de maintien<br><br>- la fourniture et pose d'une grille de dégrillage en AG<br><br>- toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation<br>Le forfait<br>Prix : | FT             |
| L01-49 | Régilage de terre végétale précédemment stockée .  | M <sup>2</sup> |

## Bordereau descriptif des prix

| Prix                              | Designation<br><i>Prix en lettres</i>   | Unité |
|-----------------------------------|---|-------|
|                                   | <p>Ce prix est destiné à rémunérer la terre végétale précédemment stockée. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La reprise des terres stockées en tas</li> <li>- Le régalage</li> <li>- Le réglage</li> <li>- Toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation</li> </ul> <p>Le mètre carré</p> <p>Prix :</p>   |       |
| L01-50                            | <p>Regard de visite Ø 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur &lt; 3,00m</p> <p>Fourniture et pose d'un regard de visite de 1m de diamètre, en éléments préfabriqués jusqu'à une profondeur de 3,00 m mesurée au fil d'eau.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le terrassement</li> <li>- le blindage ou boilage nécessaire</li> <li>- l'évacuation en décharge des déblais</li> <li>- le réglage du fond de fouille</li> <li>- la fourniture et mise en place des éléments de regard</li> <li>- la fourniture et mise en place des échelons et canne de sécurité</li> <li>- La fourniture et la mise en place du cadre et tampon ou grille en fonte ductile sous chaussée (400 KN)</li> <li>- L'aménagement de la cunette</li> <li>- le raccordement des canalisations existantes ou projetées avec mise en place de manchons de scellement.</li> </ul> <p>l'unité</p> <p>Prix :</p> | U     |
| L01-51                            | <p>Reprise sur stock et mise en oeuvre de remblais</p> <p>Ce prix rémunère la reprise sur stock à l'intérieur de l'opération des déblais de bonne qualité, et mise en remblais. Comprenant le chargement, le transport au lieu de mise en remblais, le déchargement, le régalage, le compactage et toutes sujétions se rapportant à la bonne réalisation de la prestation.</p> <p>Le mètre cube</p> <p>Prix :</p>   | M3    |
| L01-52                            | <p>Séparateur hydrocarbure</p> <p>Fourniture et pose d'un séparateur à hydrocarbures avec débourbeur et déversoir d'orage intégré ou construit en amont, selon les caractéristiques définies au C.C.T.P.</p> <p>Les travaux comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La fourniture et l'amenée sur site des matériaux et produits ;</li> <li>- les terrassements nécessaires,</li> <li>- le remblaiement après mise en place de l'installation,</li> <li>- toutes fournitures et sujétions nécessaires à la mise en service du matériel</li> </ul> <p>l'unité</p> <p>Prix :</p>   | U     |
| <b>F. 15 - Résidentialisation</b> |   |       |
| L01-53                            | Fourniture de clôture rigide en panneau - H=2,0m  | ML    |

## Bordereau descriptif des prix

| Prix   | Designation<br><i>Prix en lettres</i>   | Unité |
|--|---|-------|
|  | Fourniture de clôture rigide en panneau (H= 2,00m)<br><br>Comprenant<br>- Poteaux acier scellés béton tous les 2m50<br>- Panneaux treilli soudé mailles 200x50mm (fils de 4/5mm - h= 1,93m - 3 vagues de renfort +clips métalliques)<br>- L'ensemble galvanisé et plastifié vert Ral 6005<br>- Y compris toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation.<br>Le mètre linéaire<br>Prix :  |       |
| L01-54                                       | Fourniture et installation d'un portail motorisé autoportant de 11m d'ouverture<br>Ce prix est destiné à rémunérer la fourniture et pose d'un portail autoportant monté en usine et livré direct sur le chantier (L= 11ml de passage - H= 2m)<br><br>Il comprend :<br>- Poutre base 200x1 00mm<br>- Cadre 80x80mm<br>- Barreaux 25x25mm<br>- Colonne renfermant la motorisation<br>- Pilier de réception. 80x80mm<br>- Trappes de vlsites<br>- Crémaillère acier 22x22mm<br>- Galvanisation + plastif. vert RAL 6005<br>- Compris massifs béton<br>- Motorisation complète dans coffret intégrée sur le portail avec logique de commande avec micro-processeur gérant les fonctions générales et les éléments de sécurité<br>- Alimentation moteur mono<br>Le forfait<br>Prix : | FT    |
| <b>G. 17 - Adduction d'eau Potable (AEP)</b> |   |       |
| L01-55                                       | 1224- Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 recyclée assimilée D21<br>Ce prix comprend:<br><br>-la fourniture et la mise en œuvre de GNT 0/31,5 , le compactage méthodique par couches de 20cm.<br>Le mètre cube<br>Prix :  | M3    |
| L01-56                                       | Analyse bactériologique<br>Cce prix comprend la désinfection des conduites, les prélèvements, le transport des échantillons, les analyses par un laboratoire agréé, la fourniture des procès verbaux d'analyse, et ce jusqu'à obtention d'analyse satisfaisante.<br><br>Le forfait<br>Prix :  | FT    |
| L01-57                                       | Construction d'une chambre de comptage  | FT    |

## Bordereau descriptif des prix

| Prix   | Designation<br><i>Prix en lettres</i>  | Unité |
|--------|--|-------|
|        | <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le terrassement, boisage et évacuation</li> <li>- le réglage du fond de forme</li> <li>- le drainage et puisage éventuel</li> <li>- la réalisation du béton de propreté</li> <li>- le coulage de la dalle, voiles, et dalle de couverture</li> <li>- la fourniture et pose de la fermeture fonte articulée et adaptée permettant de remplacer ultérieurement tout ou partie des équipements</li> <li>- le remblai</li> </ul> <p>Toutes sujétions se rapportant à la bonne réalisation de la prestation</p> <p>Le forfait</p> <p>Prix :</p>                        |       |
| L01-58 | <p>Disconnecteur DN150mm</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et pose d'un disconnecteur anti pollution sur réseau DN150 avec vannes à boisseaux et filtre à purge</li> <li>- les essais et toutes prestations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement</li> </ul> <p>l'unité</p> <p>Prix :</p>   | U     |
| L01-59 | <p>Epreuve de pression</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le rinçage, remplissage des canalisations, location transport de la pompe d'épreuve et de ces accessoires, montage des essais à 1,5 fois la pression de service minimum, l'enregistrement des résultats.</li> </ul> <p>Toutes sujétions de reprises d'essais jusqu'aux résultats satisfaisants.</p> <p>Le forfait</p> <p>Prix :</p>  | FT    |
| L01-60 | <p>Extraction de déblais pour terrassement généraux sans évacuation et stockage temporaire sur le site</p> <p>Ce prix s'applique pour tous terrains, il comprend : l'extraction, le stockage soigné des terres sur le site, le compactage du fond de forme.</p> <p>Il comprend également toutes sujétions pouvant se rapporter à ce travail y compris le nettoyage des chaussées ou les dégradations pouvant être occasionnées par les manipulations.</p> <p>Le mètre cube</p> <p>Prix :</p>   | M3    |
| L01-61 | <p>Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir</p> <p>Ce prix rémunère l'ouverture de tranchées pour pose de canalisations ou réseaux, à des profondeurs inférieures à 1,30m. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'amenée et le repli du matériel</li> <li>- le découpage soigné de la chaussée à la raboteuse ou à la scie à sols</li> <li>- le terrassement et l'évacuation en décharge des matériaux extraits</li> <li>- le réglage du fond de tranchée</li> <li>- toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation</li> </ul> <p>Le mètre cube</p> <p>Prix :</p> | M3    |
| L01-62 | <p>Fourniture et installation d'une cuve avec suppression incendie de 380m3</p>  | FT    |



## Bordereau descriptif des prix

| Prix   | Designation<br><i>Prix en lettres</i>  | Unité |
|--------|--|-------|
|        | <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et installation de 3 cuves type SPIREL permettant un volume de 380m3</li> <li>- l'équipement d'un groupe de pompage permettant de garantir 120m3/h &gt; 1 bar</li> <li>- les différents équipements assurant le bon fonctionnement du dispositif</li> </ul> <p>Le forfait</p> <p>Prix :</p>   |       |
| L01-63 | <p>Fourniture et mise en oeuvre de caillou silico-calcaires 40/80</p> <p>Ce prix est destiné à rémunérer la fourniture et mise en oeuvre de cailloux silico-calcaires 40/80 por réalisation de drainageou.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et l'acheminement des matériaux sur le site des travaux</li> <li>- le stockage temporaire éventuelle sur site si il y a lieu</li> <li>- la mise en oeuvre soigneusement compactée par couches de 20cm</li> <li>- totues sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation</li> </ul> <p>Le mètre cube</p> <p>Prix :</p> | M3    |
| L01-64 | <p>Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage</p> <p>Ce prix est destiné à rémunérer la fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage de réseaux et canalisations.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'amenée sur site des matériaux préalablement validés par le maître d'oeuvre</li> <li>- le stockage temporaire éventuel</li> <li>- la mise en oeuvre soignée par couche de 20 cm compactées</li> <li>- toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation</li> </ul> <p>Le mètre cube</p> <p>Prix :</p>  | M3    |
| L01-65 | <p>Fourniture et pose d'un compteur réseau DN150</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture du compteur</li> <li>- son installation et raccordement sur le réseau dans la chambre de comptage prévue à cet effet</li> </ul> <p>Toutes sujétions nécessaires à la réalisation de la prestation</p> <p>l'unité</p> <p>Prix :</p>   | U     |
| L01-66 | <p>Fourniture et pose d'un géotextile</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la mise en place du géotextile non tissé de 350g/m²</li> </ul> <p>Le mètre carré</p> <p>Prix :</p>  | M²    |
| L01-67 | Fourniture et pose de poteau incendie.   | U     |

## Bordereau descriptif des prix

| Prix                       | Designation<br><i>Prix en lettres</i>  | Unité |
|----------------------------|--|-------|
|                            | <p>Ce prix rémunère la fourniture et la pose de poteau incendie de diamètre nominale 100mm,</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture du poteau choc ou non choc</li> <li>- le terrassement</li> <li>- le remblai et scellement</li> <li>- toutes les pièces de raccordement y compris S de réglage et canalisation DN100 jusqu'à la canalisation principale</li> <li>- la vanne et bouche à clé DN100mm</li> <li>- le panneau de signalétique</li> </ul> <p>l'unité</p> <p>Prix :</p>   |       |
| L01-68                     | <p>Pièces de raccord (Té, Coude, Bride, Cône)</p> <p>Ce prix comprend la fourniture et la pose de coudes, brides d'emboîtement et de Té en fonte express pour l'ensemble des diamètres de canalisation compris entre 150mm et 65mm pour eau potable ; y compris joints, graisse, coupes, tout transport et manutention.</p> <p>Le mètre linéaire</p> <p>Prix :</p>   | ML    |
| L01-69                     | <p>Remblai avec matériaux préalablement stockés</p> <p>Ce prix est destiné à rémunérer : la mise en place de matériaux non traités préalablement stockés sur site pour remblayer des zones de travaux le nécessitant.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la reprise des terres et mise en place soignée</li> <li>- le compactage si nécessaire</li> <li>- le réglage</li> <li>- toute sujétions se rapportant à la bonne réalisation de la prestation</li> </ul> <p>Le mètre cube</p> <p>Prix :</p>   | M3    |
| <b>H. 18 - Génie Civil</b> |  |       |
| L01-70                     | <p>Création du muret de sous bassement sous clôture en panneau rigide de 20cm X 60cm hors sol</p> <p>Ce prix est destiné à rémunérer la construction d'un mur de sous bassement de clôture en panneau rigide. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le terrassement et évacuation nécessaire</li> <li>- la réalisation de la semelle de fondation</li> <li>- le coffrage et coulage du muret ou montage en parpaings</li> <li>- la réalisation de l'enduit sur la face visible, et chapeau de couverture</li> </ul> <p>Toutes sujétions se rapportant à la bonne réalisation de la prestation</p> <p>Le forfait</p> <p>Prix :</p> | FT    |
| L01-71                     | Réalisation de dalle en béton ferrailée ou fibrée  | M3    |

## Bordereau descriptif des prix

| Prix   | Designation<br><i>Prix en lettres</i>   | Unité          |
|--|---|----------------|
|  | <p>Ce prix est destiné à rémunérer la réalisation d'une dalle en béton fibré ou ferrailé, taloché. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le coffrage et préparation du fond de forme</li> <li>- le coulage du béton de propreté</li> <li>- le coulage du béton B25 dosé à 390 kg de mortier par m3 avec 11kg de fibres nylon par m3 ou le ferrailage adapté, le vibrage, le talochage</li> <li>- la réalisation à intervalles réguliers de joints de dilatation soit par sciage soit par mise en place préalable de règles.</li> </ul> <p>Le mètre cube</p> <p>Prix :</p>  |                |
| L01-72   | <p><b>Réalisation des murs de quais de déchargement et murs entre clôture et bâtiment</b></p> <p>Ce prix est destiné à rémunérer la réalisation des murs des quais de déchargement prévus sur les plans projet. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'établissement et fourniture des notes de calcul béton et ferrailage</li> <li>- Les terrassements nécessaires</li> <li>- Les évacuations nécessaires</li> <li>- Le coulage et ferrailage des fondations</li> <li>- Le coulage des voiles</li> </ul> <p>Toutes sujétions se rapportant à la bonne réalisation de la prestation</p> <p>Le forfait</p> <p>Prix :</p> | FT             |
| <b>I. 21 - Espaces Verts</b>                       |   |                |
| L01-73   | <p><b>Engazonnement, y compris préparation</b></p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la préparation du support.</li> <li>- le nettoyage, le ratissage, le réglage, et le roulage des surfaces à traiter ;</li> <li>- le semis de gazon rustique, graines de premier choix à raison de 30 g/m<sup>2</sup> minimum ;</li> <li>- le hersage et le roulage ;</li> <li>- protection des semis par apport d'une couche de terreau ;</li> <li>- le premier arrosage ;</li> <li>- la première tonte et roulage ;</li> <li>- la reprise des parties mal venues.</li> </ul> <p>Le mètre carré</p> <p>Prix :</p>        | M <sup>2</sup> |
| L01-74   | <p><b>Régilage de terre végétale précédemment stockée .</b></p> <p>Ce prix est destiné à rémunérer la terre végétale précédemment stockée. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La reprise des terres stockées en tas</li> <li>- Le régilage</li> <li>- Le réglage</li> <li>- Toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation</li> </ul> <p>Le mètre carré</p> <p>Prix :</p>   | M <sup>2</sup> |
| <b>J. 23 - Terrassement et substitution de sol</b> |   |                |
| L01-75   | <b>1013- Extraction de déblais pour terrassement généraux sans évacuation et stockage temporaire sur le site</b>  | M3             |

## Bordereau descriptif des prix

| Prix   | Designation<br><i>Prix en lettres</i>   | Unité          |
|--------|---|----------------|
|        | <p>Ce prix s'applique pour tous terrains à une profondeur maximum de 2m, il comprend : l'extraction, le stockage soigné des terres sur le site en prenant soin de séparer la terre végétale des autres terres, le compactage du fond de forme.</p> <p>Il comprend également toutes sujétions pouvant se rapporter à ce travail y compris le nettoyage des chaussées ou les dégradations pouvant être occasionnées par les manipulations.</p> <p>Le mètre cube</p> <p>Prix :</p> |                |
| L01-76 | <p>Décapage de la terre végétale et mise en dépôt</p> <p>Ce prix est destiné à rémunérer le décapage de la terre végétale sur les zones à aménager. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le décapage sur une épaisseur de 30cm</li> <li>- Le stockage soigné des terres sur le chantier</li> <li>- toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation.</li> </ul> <p>Le mètre carré</p> <p>Prix :</p>                                   | M <sup>2</sup> |
| L01-77 | <p>Fourniture et mise en oeuvre de sable 0/6</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture de sable 0/6</li> <li>- son réglage et compactage selon les épaisseurs des plans</li> <li>- toutes sujétions nécessaires</li> </ul> <p>Le mètre cube</p> <p>Prix :</p>  | M3             |
| L01-78 | <p>Reprise sur stock et mise en oeuvre de remblais</p> <p>Ce prix rémunère la reprise sur stock à l'intérieur de l'opération des déblais de bonne qualité, et mise en remblais. Comprenant le chargement, le transport au lieu de mise en remblais, le déchargement, le réglage, le compactage et toutes sujétions se rapportant à la bonne réalisation de la prestation.</p> <p>Le mètre cube</p> <p>Prix :</p>  | M3             |
| L01-79 | <p>Traitement des sols en place au ciment ou à la chaux</p> <p>Traitement du sol en place au ciment et à la chaux pour fond de forme de la chaussée et des parkings, comprenant le malaxage du sol et du ciment ou de la chaux à raison de 4 % sur une épaisseur de 0,50 m, y compris arrosage éventuel, compactage et toutes sujétions. Objectif 100 MPa.</p> <p>Ce prix comprend également le cloutage final.</p> <p>Le mètre carré</p> <p>Prix :</p>                         | M <sup>2</sup> |

complété quant aux prix par l'entrepreneur soussigné

à ,

le