

Décomposition Globale et Forfaitaire

MARCHE PRIVÉ DE TRAVAUX

SCI LES MURAILLES

Objet du marché

Création des VRD de la nouvelle plateforme logistique PIHEN à Rémy

Lot 01 : Terrassement, voirie, AEP, assainissement, résidentialisation.

Maître d'œuvre :

ACP

61 Ter rue Saint Joseph
60 200 Compiègne
Tel : 0344409872
FAX : 0972220556
Courriel : acp@acp-vrd.com
SARL
Capital de : 10000 €
RCS : 489 072 611 00028

Maître d'ouvrage :

SCI LES MURAILLES
170 Avenue de la Gare
60190 REMY
Tél : 03.44.42.73.80

Courriel : pascal.pihen@pihen.fr

Lot 01 Voirie, ass, AEP**Décomposiiton du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).**

Prix	Designation	Unité	Quantités proposées au DPGF	Quantités estimées	Prix unitaire HT	Prix Total HT
Ferme et Unique						
SCI les Murailles						
01 - Généralités						
L01 - 1	Amenée et repliement des installations de chantier	FT	1			- €
L01 - 2	Plan de récolement	FT	1			- €
03 - Voirie						
L01 - 3	1313- PV pour mise en oeuvre de grav bitume ou enrobés à la main	T	150			- €
L01 - 4	Bordure de type P1	ML	300			- €
L01 - 5	Bordure de type T2	ML	1200			- €
L01 - 6	Caniveau de type CS1	ML	550			- €
L01 - 7	Extraction de déblais pour terrassement en terrain de toute nature.	M3	300			- €
L01 - 8	Fourniture et mise en oeuvre de Béton Bitumineux 0/10 mm porphyre cl3 (BBSG 0/10 Cl3) pour couche de roulement , y compris couche d'accrochage sur 5 cm.	T	900			- €
L01 - 9	Fourniture et mise en oeuvre de béton bitumineux 0/6 sous trottoir à la main	T	80			- €
L01 - 10	Fourniture et mise en oeuvre de GB0/20 ou 0/14 appliquée mécaniquement	T	1200			- €
L01 - 11	Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31,5	M3	50			- €
L01 - 12	Fourniture et pose de galets alluvionnaires de décoration	M3	35			- €
L01 - 13	Réalisation de l'ensemble de la signalisation verticale et horizontale sur l'emprise du chantier	FT	1			- €
04 - Assainissement EU						
L01 - 14	Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir	M3	200			- €
L01 - 15	Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage	M3	60			- €
L01 - 16	Fourniture et pose de canalisations Fonte Ø200 pour assainissement	ML	310			- €
L01 - 17	Poste de relevage préfabriqué type Waterlift 1000	U	1			- €
L01 - 18	Regard assainissement de 60 X 60	U	5			- €
L01 - 19	Regard de visite Ø 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 3,00m	U	5			- €
L01 - 20	Remblai avec matériaux préalablement stockés	M3	110			- €
05 - Assainissement Pluvial						
L01 - 21	2201- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 Ø200	ML	350			- €
L01 - 22	2203- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 DN300	ML	800			- €
L01 - 23	2204- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 DN400	ML	50			- €
L01 - 24	Canalisation en béton armé Ø400 135A	ML	250			- €
L01 - 25	Canalisation en béton armé Ø500 135A	ML	100			- €
L01 - 26	Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir	M3	1250			- €
L01 - 27	Fourniture et pose d'un caniveau à grille de 0,40m de section	ML	20			- €
L01 - 28	Fourniture et installation d'une vanne motorisée DN200 type Eurostop	U	1			- €
L01 - 29	Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage	M3	300			- €
L01 - 30	Fourniture et pose de bouches d'avaloir profil A ou T	U	12			- €
L01 - 31	Regard assainissement de 60 X 60	U	13			- €
L01 - 32	Regard de visite Ø 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 3,00m	U	16			- €
L01 - 33	Remblai avec matériaux préalablement stockés	M3	480			- €
05A - Bassin EP et équipements						
L01 - 34	2201- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 Ø200	ML	25			- €
L01 - 35	2602- Fourniture et pose d'une tête de buse	U	2			- €
L01 - 36	Création d'une ceinture d'ancrage et ventilation de la GED	ML	120			- €
L01 - 37	Décapage de terre végétale et stockage sur le chantier	M3	600			- €
L01 - 38	Engazonnement, y compris préparation	M²	1500			- €
L01 - 39	Extraction de déblais pour terrassement généraux sans évacuation et stockage temporaire sur le site	M3	1920			- €
L01 - 40	Fourniture de clôture rigide en panneau - H=2,0m	ML	150			- €
L01 - 41	Fourniture et installation d'un poste de refoulement Waterlift 1400 selon descriptif du CCTP	FT	1			- €
L01 - 42	Fourniture et mise en œuvre de bandes de drainage de 0,55m de large pour 30% de la surface active du bassin	M²	300			- €
L01 - 43	Fourniture et mise en œuvre de géomembrane en polypropylène de 1mm d'épaisseur certifiée Asqual	M²	1000			- €
L01 - 44	Fourniture et mise en œuvre de géotextile 300g/m² certifié Asqual	M²	1000			- €
L01 - 45	Fourniture et pose d'un portillon simple de 2,0m de haut, 1 vantail fermé par barillet.	FT	1			- €
L01 - 46	Fourniture et pose de géotextile anti-poinçonnement	M²	1000			- €
L01 - 47	Limiteur de débit à effet vortex type PVX 130	FT	1			- €
L01 - 48	Réalisation d'ouvrages de décantation en béton armé	FT	1			- €
L01 - 49	Régilage de terre végétale précédemment stockée .	M²	300			- €
L01 - 50	Regard de visite Ø 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 3,00m	U	1			- €
L01 - 51	Reprise sur stock et mise en oeuvre de remblais	M3	60			- €
L01 - 52	Séparateur hydrocarbure	U	1			- €
15 - Résidentialisation						
L01 - 53	Fourniture de clôture rigide en panneau - H=2,0m	ML	600			- €
L01 - 54	Fourniture et installation d'un portail motorisé autoportant de 11m d'ouverture	FT	2			- €
17 - Adduction d'eau Potable (AEP)						
L01 - 55	1224- Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 recyclée assimilée D21	M3	100			- €
L01 - 56	Analyse bactériologique	FT	2			- €
L01 - 57	Construction d'une chambre de comptage	FT	1			- €
L01 - 58	Disconnecteur DN150mm	U	1			- €
L01 - 59	Epreuve de pression	FT	5			- €
L01 - 60	Extraction de déblais pour terrassement généraux sans évacuation et stockage temporaire sur le site	M3	600			- €
L01 - 61	Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir	M3	1200			- €
L01 - 62	Fourniture et installation d'une cuve avec surpression incendie de 380m3	FT	1			- €

Lot 01 Voirie, ass, AEP

L01 - 63	Fourniture et mise en oeuvre de caillou silico-calcaires 40/80	M3	200			- €
L01 - 64	Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage	M3	500			- €
L01 - 65	Fourniture et pose d'un compteur réseau DN150	U	1			- €
L01 - 66	Fourniture et pose d'un géotextile	M ²	1000			- €
L01 - 67	Fourniture et pose de poteau incendie.	U	4			- €
L01 - 68	Pièces de raccord (Té, Coude, Bride, Cône)	ML	50			- €
L01 - 69	Remblai avec matériaux préalablement stockés	M3	700			- €
18 - Génie Civil						
L01 - 70	Création du muret de sous bassement sous clôture en panneau rigide de 20cm X 60cm hors sol	FT	1			- €
L01 - 71	Réalisation de dalle en béton ferraillée ou fibrée	M3	170			- €
L01 - 72	Réalisation des murs de quais de déchargement et murs entre clôture et bâtiment	FT	1			- €
21 - Espaces Verts						
L01 - 73	Engazonnement, y compris préparation	M ²	1200			- €
L01 - 74	Régilage de terre végétale précédemment stockée .	M ²	1200			- €
23 - Terrassement et substitution de sol						
L01 - 75	1013- Extraction de déblais pour terrassement généraux sans évacuation et stockage temporaire sur le site	M3	4100			- €
L01 - 76	Décapage de la terre végétale et mise en dépôt	M ²	24200			- €
L01 - 77	Fourniture et mise en oeuvre de sable 0/6	M3	550			- €
L01 - 78	Reprise sur stock et mise en oeuvre de remblais	M3	4100			- €
L01 - 79	Traitement des sols en place au ciment où à la chaux	M ²	18100			- €
TOTAL HT						- €
TVA 20%						- €
TOTAL TTC						- €

complété quant aux prix par l'entrepreneur soussigné

à ,

le