BATIMENT A USAGE D'ENTREPOT DE STOCKAGE

RDC : 0.00 = 65.03 terrain fini

LA CAUBRIERE

PARKING 5 PL

ENVELOPPE DES 35 M

Zone des 6m non constructible et inaccessible sans accord de RTE

Recul ligne HT

Cuve : CABOT 2900 380m3 avec pompe immergée 120m3/h

CELLULE 1.2
2252 m2
canton 3 1126 m2
canton 4 1126 m2

CELLULE 1.1
989 m2
canton 5 989 m2

LOT 5 YD n°3p-84p-87p S=8281 m²

Voirie nouvelle

Chambre avec comptage

Branchement RIA

Merlon
Clôture + portail

Fe:61.64
Fond de bassin: 58.85
Niveau d'eau: 61.55
Vortex 10l/s
Vanne manuelle
débit de fuite 10l/s
Fe:63.80

bassin

chemin d'accès au

YD n°104
YD n°103
YD n°108
YD n°5
YD n°9

PARKING 5 PL

Borne Incendie Normalisée

PEHD Ø110
DN150
DN100

p.i.01 60m3/h
p.i.02 60m3/h
p.i.03 60m3/h
p.i.04 60m3/h

ACP
INGÉNIERIE PUBLIQUE

ACP
61 Ter rue St Joseph
60200 Compiègne
Tél. : 03.44.40.98.72
Mail: acp@acp-vrd.com
www.acp-vrd.fr
SIRET 489 072 611 00028

Maitre d'ouvrage
SCI LES MURAILLES
170 boulevard de la Gare
60190 REMY

Maitre d'oeuvre
ACP

SCI LES MURAILLES
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT
A USAGE D'ENTREPOT DE STOCKAGE

PLAN PROJET

RESEAUX INCENDIE

Phase	Ind.	Modification	Date.	Dessiné par:	Val.
PRO	Ind.1	CREATION_PLAN	14/05/2017	FDM_TOPO	ACP

Système de coordonnées: LOCAL

Echelle : 1/250

Repère de nivellement: NGF

Date de création: 14/05/2017
Dernière édition: 14/05/2017

Ce document est la propriété de ACP et ne peut être reproduit sans son autorisation