Plantations conservées

Désherbage et binage manuel,
complément de terre végétale si besoin,
mise en place de natte coco et de paillage,
plantations complémentaires ponctuelles

Strate rase :
Herbacées et couvre sol

Am — Armeria maritima 'Alba' 80%, 9 unités/m²
Armeria maritima 'Splendens Perfecta ' 20%, 9 unités/m²
+ taches de bulbes de crocus variétés 'Alba', 12 unités/m²
+ taches de bulbes de narcisses, 9 unités/m²

Grimpantes - Retombantes

Sujets plantés à l'unité, selon plan

Ca	Clematis armandii
Pa	Polygonum aubertii
Rl	Rosier liane 'Kiftsgate'
Tj	Trachelospermum jasminoides
Vc	Vitis coignetiae

Arbres

Sujets plantés à l'unité, selon plan

Agi	Acer ginnala
Agr	Acer griseum
Ap	Acer pensylvanicum
Cc	Cornus controversa 'Variegata'

Strate basse :
Arbustes, couvre sol, vivaces

		Densité de plantation (unité/m²)
Ac	Acanthus mollis	4
Ap	Aegopodium podagraria Variegata	6
Ara	Ajuga reptans Atropurpurea	9
Are	Ajuga reptans Elmblut	9
Ama	Alchemilla mollis	6
Aj	Anemone japonica - fleurs blanches / rose pâle	4
Ae	Asarum europaeum	12
Bp	Bergenia 'Wintermärchen'	6
Cmo	Carex morrowii 'Ice Dance'	6
Ep	Epimedium pinnatum 'Black Sea'	6
Fj	Fatsia japonica	1
Gc	Geranium x cantabrigiense 'Bergarten'	5
Gx	Geranium vivace 'Blue sunrise'	4
Hm	Hakonechloa macra 'Aureola'	5
Hn	Helleborus x nigercors 'Emma'	12
He	Helxine	6
Hc	Heuchera 'Caramel'	6
Hcr	Heuchera 'Lime Rickey'	6
Hog	Hosta guacamole	6
Ho	Hosta sieboldiana 'Elegans'	6
Is	Iberis sempervirens	6
Lm	Lamium maculatum 'White Nancy'	6
Ma	Myosotis alpestris 'Aurea'	6
Mm	Macleaya microcarpa	1
Op	Ophiopogon 'Nigrescens'	9
Opj	Ophiopogon japonicus	9
Pt	Pachysandra terminalis 'Green Sheen'	9
Pr	Polystichum rigens	5
PsP	Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'	5
Pts	Polystichum tsus-simense	6
Sb	Stachys byzantina	6
Ss	Sedum spectabile	6
Vm	Vinca minor	6
E	Eremurus robustus (plantés à l'unité)	selon plan

Strate moyenne rampe est

Arbustes plantés à l'unité, selon plan (42 au total)

Choysia ternata 'Sundance' 20%
Viburnum x bodnantense 10%
Viburnum opulus Roseum 20 %
Viburnum plicatum 'Summer Snowflake' 20%
Viburnum tinus 30%

Arbustes taillés

Ic — Ilex crenata 'Dark Green', taillé hauteur maximum de 60cm et largeur 70 cm, 2 unités par ml

Ln — Lonicera nitida en tapis taillé h30
4 unités par m²

PROJET D'AMENAGEMENT DE LA PLACE DES PLEIADES COURBEVOIE

ATELIER FORMAT PAYSAGE — PAYSAGISTE — 18 avenue du général Leclerc, 75014 PARIS — Tel : 09 51 32 38 20

PLAN DE PLANTATION

EMETTEUR	PLANS N°	INDICE	FORMAT	DATE	ECHELLE	N° DE PIECE	PHASE
ATFP	1.1.7	0	A0	Février 2015	1:100		PRO