APPROUVÉ
Par Didier , 15:16, 09/11/2015

MACONNERIE

- Maçonnerie existante, arasée, enduits rénovés, couronnement pierre comblanchien bouchardée 3 faces (cf détail 2.2.6)
- Maçonnerie existante rénovée avec reprise des enduits - RAL à définir
- Maçonnerie existante rénovée avec mise en peinture noire ou gris sombre
  En vue d'un habillage en serrurerie - RAL à définir
- Maçonnerie existante sans reprise particulière
- Parement des remontée d'étanchéité avec dallette béton préfabriquée
- Caniveau pierre amovible (cf détail 2.2.4)
- Caniveau
- Escalier existant rattrapage du niveau des marches (cf détail 2.2.1)
- Escalier existant habillage des marches (cf détail 2.2.2)
- Cassette à remplissage - Accès joint de dilatation
- Tampon à remplissage
- Descente EP existante avec dalle calcaire perforée
- Tampon FT à remplissage
- Grille de ventilation pour transformateur électrique
- Rampe existante à rénover
- Bordure calcaire comblanchien ou granit
  l=20cm, L=80cm, h=35cm
  vue variable,
- Bordure granit (cf détail 2.1.4)
  l=20cm, L=80cm, h=20cm
- Dallage en calcaire flammé
  Largeur de 12cm / 20cm / 40cm - longueur libre
- Dallage en calcaire layé - Rampe d'accès
  Largeur de 12cm / 20cm / 40cm - longueur libre
- Enrobé BBSG 0/10 sur 4 cm
- Bande podotactile - Cloutage inox

PROJET D'AMENAGEMENT DE LA PLACE DES PLEIADES COURBEVOIE

ATELIER FORMAT PAYSAGE — PAYSAGISTE — 10 avenue du général Leclerc, 75014 PARIS — Tel : 09 51 32 38 20
IDVERDE — ENTREPRISE LOT 1 — 16 B Rue de Paris 91160 CHAMPLAN — Tel : 01.69.74.11.70

3 / PLAN DES MACONNERIES ET REVETEMENTS

ENTITE LIE	PLANCHE N°	PIECE	FORMAT	DATE	ECHELLE	N° DE PIECE	PHASE
IDVERDE	3	A	A0	Novembre 2015	1:100		EXE