

APPLICATIONS ÉLECTRIQUES BERNARD DACHÉ

38 rue Henri Pauquet - 60100 CREIL - Tél. : 03 44 55 52 32 - Fax : 03 44 55 45 50

44 rue Saint Joseph - 60200 COMPIÈGNE - Tél. : 03 44 97 02 66

www.dache-bernard.fr

MAIRIE LE PLESSIS BRION

76 RUE EDOUARD MEUNIER

60150 LE PLESSIS BRION

Creil, Le Vendredi 07 Juillet 2017

DEVIS N° BG03092

AFFAIRE :

VIDEO-PROTECTION

VERSION 2 SUITE

AU DIALOGUE COMPETITIF DU 31/10/2017

Désignation

Quantité

P.U. H.T.

Prix Total H.T.

Le présent devis est relatif à la mise en place de 14 caméras (10 caméras immatriculation ,4 Dôme Motorisée auto-tracking).

La création d'un réseau wifi MESH 5 GHZ 500 Mbit/s . L'enregistrement de toutes les images des caméras à la Mairie sur un serveur vidéo de 32 voies H265 évolutif à 128 voies.

Lors de notre visite sur site il nous a été précisé qu'il n'était pas prévu de couper l'éclairage Public la nuit.

Modification de l'offre suite à votre demande lors du dialogue compétitif du 31/10/2017 .

Remplacement du pack Batterie site 6 par comptage individuel

Frais de raccordement au réseau restant à votre charge)

1. Site 1, 2 caméras N°1 / 2 Mairie

1.1. Caméra N° 1 dôme motorisée auto-tracking

Fourniture et réglage de 1 caméra dôme motorisée IP mégapixel

oom 30x 60 IPS 1920x1080 infra 150 M H265.

SYSTEME AUTO TRACKING.


IM HD Network 30x PTZ IR AUTO TRACKING DAHUA H265

1,000

1 237,00


1 237,00

DEVIS N° BG03092


**APPLICATIONS ÉLECTRIQUES
BERNARD DACHÉ**


 38 rue Henri Poincaré - 60100 CREIL - Tél. : 03 44 55 52 32 - Fax : 03 44 55 45 50
 44 rue Saint Joseph - 60200 COMPIÈGNE - Tél. : 03 44 97 02 66
 www.dache-bernard.fr

Désignation	Quantité	P.U. H.T.	Prix Total H.T.
carte mémoire SD 32GO	1,000	25,60	25,60
FIXATION DOME PTZ	1,000	65,00	65,00
CORDON CAT 6 RJ45 1M	2,000	9,00	18,00
MAT DIA 32	1,000	16,00	16,00
Pont WIFI AC 500Mbit/s	2,000	247,00	494,00
Fixation antenne wifi	2,000	37,00	74,00
CABLE RESEAU CAT 6	1,000	89,00	89,00
COFFRET ALIMENTATION CAMERA 120VA	1,000	128,00	128,00
Main d'oeuvre programmation camion nacelle	1,000	1 088,00	1 088,00
1.1. TOTAL Caméra N° 1 dôme motorisée auto-tracki	1,000	3 234,60	3 234,60
1.2. Caméra N°2 immatriculation			
Mise en place d'une caméra pour les immatriculations avec un zoom motorisé et infrarouge 150 M. Résolution de la caméra 2 millions pixels en H265.			
PONT WIFI MESH			
HFW5221E-Z-4747 Caméra 2 Mpix infra 150M Zoom motorisé	1,000	796,00	796,00
carte mémoire SD 32GO	1,000	25,60	25,60
Fixation poteau	1,000	47,00	47,00
Cordon cat6 rj45 1M	2,000	9,00	18,00
Pont WIFI AC 500Mbit/s	2,000	247,00	494,00
Fixation antenne wifi	2,000	37,00	74,00
Cat. 6e FTP extérieur	1,000	89,00	89,00
Coffret d'alimentation 120VA	1,000	128,00	128,00
Main d'oeuvre programmation camion nacelle	1,000	1 088,00	1 088,00
1.2. TOTAL Caméra N°2 immatriculation	1,000	2 759,60	2 759,60
1.3. Alimentation Electrique			
Mise en place d'une protection différentielle VIDEO-PROTECTION			
Alimentation depuis le coffret électrique le plus proche			
MINI COFFRET KAEDRA 3M	1,000	40,83	40,83
DT40 1P+N 16A COURBE C	1,000	30,46	30,46
VIGI DT40 1P+N 40A 30 AC	1,000	174,54	174,54
U1000R2V 3G2,5	1,000	128,00	128,00
PETITE FOURNITURE...	1,000	48,00	48,00
PRISE 2x16+T SPECIALISEE	1,000	128,00	128,00
MAIN D'OEUVRE	1,000	415,01	415,01




Désignation	Quantité	P.U. H.T.	Prix Total H.T.
1.3. TOTAL Alimentation Electrique	1,000	964,84	964,84
1. TOTAL Site 1, 2 caméras N°1 / 2 Mairie	1,000	6 959,04	6 959,04
2. Site 2, 2 caméras N°3 / 4 RD 66 et RD 15			
2.1. Caméra N°3 / 4 immatriculation			
Mise en place d'une caméra pour les immatriculations avec un zoom motorisé et infrarouge 150 M. Résolution de la caméra 2 millions pixels en H265.			
PONT WIFI MESH			
HF5221E-Z-4747 Caméra 2 Mpix infra 150M Zoom motorisé	1,000	796,00	796,00
carte mémoire SD 32GO	1,000	25,60	25,60
Fixation poteau	1,000	47,00	47,00
Cordon cat6 rj45 1M	2,000	9,00	18,00
Pont WIFI AC 500Mbit/s	2,000	247,00	494,00
Fixation antenne wifi	2,000	37,00	74,00
Cat. 6e FTP extérieur	1,000	89,00	89,00
Coffret d'alimentation 120VA	1,000	128,00	128,00
Main d'oeuvre programmation camion nacelle	1,000	1 088,00	1 088,00
2.1. TOTAL Caméra N°3 / 4 immatriculation	2,000	2 759,60	5 519,20
2.2. Alimentation électrique			
Reprise de l'alimentation permanente EP MAIRIE			
Passage d'un câble torsadé depuis le bâtiment vers l'entrée de Ville.			
Mise en place d'une protection différentielle 30mA dans l'armoire existante			
MINI COFFRET KAEDRA 3M	1,000	40,83	40,83
DT40 1P+N 32A COURBE C	1,000	30,46	30,46
/IGI DT40 1P+N 40A 30 AC	1,000	174,54	174,54
J1000R2V 3G6	1,000	56,00	56,00
RACCORD CUIVRE/ALU	6,000	28,80	172,80
PROTECTION MECANIQUE 2M50	1,000	64,00	64,00
TEMPOM1 CL2	2,000	44,80	89,60

DEVIS N° BG03092




**APPLICATIONS ÉLECTRIQUES
BERNARD DACHÉ**
38 rue Henri Poincaré - 60100 CREIL - Tél. : 03 44 55 52 32 - Fax : 03 44 55 45 50
44 rue Saint Joseph - 60200 COMPIÈGNE - Tél. : 03 44 97 02 66
www.dache-bernard.fr

Désignation	Quantité	P.U. H.T.	Prix Total H.T.
CABLE TORSADÉ 2X16MM2	350,000	1,92	672,00
FIXATIONS POTEAUX	8,000	27,01	216,08
PETITE FOURNITURE...	1,000	80,00	80,00
MAIN D'OEUVRE ET NACELLE	1,500	1 088,00	1 632,00
2.2. TOTAL Alimentation électrique	1,000	3 228,31	3 228,31
2. TOTAL Site 2, 2 caméras N°3 / 4 RD 66 et RD 15	1,000	8 747,51	8 747,51
3. Site 3, 2 caméras N° 5 / 6 Lotissement			
3.1. Caméra N° 5 / 6 immatriculation			
Mise en place d'une caméra pour les immatriculations avec un zoom motorisé et infrarouge 150 M. Résolution de la caméra 2 millions pixels en H265.			
PONT WIFI MESH			
HFW5221E-Z-4747 Caméra 2 Mpix infra 150M Zoom motorisé	1,000	796,00	796,00
carte mémoire SD 32GO	1,000	25,60	25,60
Fixation poteau	1,000	47,00	47,00
Cordon cat6 rj45 1M	2,000	9,00	18,00
Pont WIFI AC 500Mbit/s	2,000	247,00	494,00
Fixation antenne wifi	2,000	37,00	74,00
Cat. 6e FTP extérieur	1,000	89,00	89,00
Coffret d'alimentation 120VA	1,000	128,00	128,00
Main d'oeuvre programmation camion nacelle	1,000	1 088,00	1 088,00
3.1. TOTAL Caméra N° 5 / 6 immatriculation	2,000	2 759,60	5 519,20
3.2. Alimentation électrique			
Reprise de l'alimentation permanente EP			
Passage d'un câble torsadé depuis l'armoire vers le carrefour.			
Mise en place d'une protection différentielle 30mA dans l'armoire existante			
MINI COFFRET KAEDRA 3M	1,000	40,83	40,83
DT40 1P+N 32A COURBE C	1,000	30,46	30,46
VIGI DT40 1P+N 40A 30 AC	1,000	174,54	174,54



Désignation	Quantité	P.U. H.T.	Prix Total H.T.
U1000R2V 3G6	1,000	56,00	56,00
RACCORD CUIVRE/ALU	6,000	28,80	172,80
PROTECTION MECANIQUE 2M50	1,000	64,00	64,00
TEMPOM1 CL2	1,000	44,80	44,80
CABLE TORSADE 2X16MM2	250,000	1,92	480,00
FIXATIONS POTEAUX	6,000	27,01	162,06
PETITE FOURNITURE...	1,000	80,00	80,00
MAIN D'OEUVRE ET NACELLE	1,000	1 088,00	1 088,00
3.2. TOTAL Alimentation électrique	1,000	2 393,49	2 393,49
3. TOTAL Site 3, 2 caméras N° 5 / 6 Lotissement	1,000	7 912,69	7 912,69
4. Site 4, Une caméra N°7 Equipement Sportif			
4.1. Caméra N°7 dôme motorisée auto-tracking			
Fourniture et réglage de 1 caméra dôme motorisée IP 2 mégapixel			
zoom 30x 60 IPS 1920x1080 infra 150 M H265.			
SYSTEME AUTO TRACKING.			
2M HD Network 30x PTZ IR AUTO TRACKING DAHUA H265	1,000	1 237,00	1 237,00
carte mémoire SD 32GO	1,000	25,60	25,60
FIXATION DOME PTZ	1,000	65,00	65,00
CORDON CAT 6 RJ45 1M	2,000	9,00	18,00
MAT DIA 32	1,000	16,00	16,00
Pont WIFI AC 500Mbit/s	2,000	247,00	494,00
Fixation antenne wifi	2,000	37,00	74,00
CABLE RESEAU CAT 6	1,000	89,00	89,00
COFFRET ALIMENTATION CAMERA 120VA	1,000	128,00	128,00
Main d'oeuvre programmation camion nacelle	1,000	1 088,00	1 088,00
4.1. TOTAL Caméra N°7 dôme motorisée auto-trackin	1,000	3 234,60	3 234,60
4.2. Alimentation Electrique			
Mise en place d'une protection différentielle			
VIDEO-PROTECTION			
Alimentation depuis le coffret électrique le plus proche			
DT40 1P+N 16A COURBE C	1,000	30,46	30,46
IGI DT40 1P+N 40A 30 AC	1,000	174,54	174,54
U1000R2V 3G2,5	1,000	64,00	64,00

DEVIS N° BG03092



APPLICATIONS ÉLECTRIQUES


BERNARD DACHÉ

38 rue Henri Poincaré - 60100 CREIL - Tél. : 03 44 55 52 32 - Fax : 03 44 55 45 50

44 rue Saint Joseph - 60200 COMPIÈGNE - Tél. : 03 44 97 02 66


www.dache-bernard.fr

Désignation	Quantité	P.U. H.T.	Prix Total H.T.
TEMPOM1 CL2	2,000	44,80	89,60
PETITE FOURNITURE...	1,000	48,00	48,00
MAIN D'OEUVRE	1,000	415,01	415,01
4.2. TOTAL Alimentation Electrique	1,000	821,61	821,61
4. TOTAL Site 4, Une caméra N°7 Equipement Sport	1,000	4 056,21	4 056,21
5. Site 5, 3 caméras N°8 /9/10 Scolaire salle des fêtes			
5.1. Caméra N°8 dôme motorisée auto-tracking			
Fourniture et réglage de 1 caméra dôme motorisée IP 2 mégapixel zoom 30x 60 IPS 1920x1080 infra 150 M H265. SYSTEME AUTO TRACKING.			
2M HD Network 30x PTZ IR AUTO TRACKING DAHUA H265	1,000	1 237,00	1 237,00
carte mémoire SD 32GO	1,000	25,60	25,60
FIXATION DOME PTZ	1,000	65,00	65,00
CORDON CAT 6 RJ45 1M	2,000	9,00	18,00
MAT DIA 32	1,000	16,00	16,00
Pont WIFI AC 500Mbit/s	2,000	247,00	494,00
Fixation antenne wifi	2,000	37,00	74,00
CABLE RESEAU CAT 6	1,000	89,00	89,00
COFFRET ALIMENTATION CAMERA 120VA	1,000	128,00	128,00
Main d'oeuvre programmation camion nacelle	1,000	1 088,00	1 088,00
5.1. TOTAL Caméra N°8 dôme motorisée auto-trackin	1,000	3 234,60	3 234,60
5.2. Caméra N°9 immatriculation			
Mise en place d'une caméra pour les immatriculations avec un zoom motorisé et infrarouge 150 M. Résolution de la caméra 2 millions pixels en H265.			
PONT WIFI MESH			
HF5221E-Z-4747 Caméra 2 Mpix infra 150M Zoom motorisé	1,000	796,00	796,00
carte mémoire SD 32GO	1,000	25,60	25,60
Fixation poteau	1,000	47,00	47,00
Cordon cat6 rj45 1M	2,000	9,00	18,00
Pont WIFI AC 500Mbit/s	2,000	247,00	494,00



Désignation	Quantité	P.U. H.T.	Prix Total H.T.
Fixation antenne wifi	2,000	37,00	74,00
Cat. 6e FTP extérieur	1,000	89,00	89,00
Coffret d'alimentation 120VA	1,000	128,00	128,00
Main d'oeuvre programmation camion nacelle	1,000	1 088,00	1 088,00
5.2. TOTAL Caméra N°9 immatriculation	1,000	2 759,60	2 759,60
5.3. Caméra N°10 dôme motorisée auto-tracking			
Fourniture et réglage de 1 caméra dôme motorisée IP 2 mégapixel zoom 30x 60 IPS 1920x1080 infra 150 M H265. SYSTEME AUTO TRACKING.			
2M HD Network 30x PTZ IR AUTO TRACKING DAHUA H265	1,000	1 237,00	1 237,00
carte mémoire SD 32GO	1,000	25,60	25,60
FIXATION DOME PTZ	1,000	65,00	65,00
CORDON CAT 6 RJ45 1M	2,000	9,00	18,00
MAT DIA 32	1,000	16,00	16,00
Pont WIFI AC 500Mbit/s	2,000	247,00	494,00
Fixation antenne wifi	2,000	37,00	74,00
CABLE RESEAU CAT 6	1,000	89,00	89,00
COFFRET ALIMENTATION CAMERA 120VA	1,000	128,00	128,00
Main d'oeuvre programmation camion nacelle	1,000	1 088,00	1 088,00
5.3. TOTAL Caméra N°10 dôme motorisée auto-track	1,000	3 234,60	3 234,60
5.4. Alimentation électrique			
Reprise de l'alimentation permanente EP Passage d'un câble torsadé depuis l'armoire vers le carrefour. Mise en place d'une protection différentielle 30mA dans l'armoire existante			
MINI COFFRET KAEDRA 3M	1,000	40,83	40,83
DT40 1P+N 32A COURBE C	2,000	30,46	60,92
VIGI DT40 1P+N 40A 30 AC	2,000	174,54	349,08
U1000R2V 3G6	1,000	56,00	56,00
U1000R2V 3G2,5	1,000	128,00	128,00
RACCORD CUIVRE/ALU	6,000	28,80	172,80
PROTECTION MECANIQUE 2M50	1,000	64,00	64,00
TEMPOM1 CL2	2,000	44,80	89,60
CABLE TORSADÉ 2X16MM2	400,000	1,92	768,00
FIXATIONS POTEAUX	12,000	27,01	324,12

DEVIS N° BG03092



APPLICATIONS ÉLECTRIQUES


BERNARD DACHÉ

38 rue Henri Poincaré - 60100 CREIL - Tél.: 03 44 55 52 32 - Fax: 03 44 55 45 50

44 rue Saint Joseph - 60200 COMPIÈGNE - Tél.: 03 44 97 02 66


www.dache-bernard.fr

Désignation	Quantité	P.U. H.T.	Prix Total H.T.
PETITE FOURNITURE...	1,000	80,00	80,00
MAIN D'OEUVRE ET NACELLE	2,000	1 088,00	2 176,00
5.4. TOTAL Alimentation électrique	1,000	4 309,35	4 309,35
5.5. Poteaux Bois 7m50			
Mise en place d'un poteau bois type EDF imprégné hauteur hors sol 7m50 Réalisation d'une fouille en terre meuble avec demande de DICT Mise en place d'un coffret de coupure classe 2 différentiel 30mA DICT	1,000	90,00	90,00
MAT 9M BOIS IMPREGNE EDF D140	1,000	368,00	368,00
FIXATION SUR MAT	1,000	88,00	88,00
MO TECHNICIEN QUALIFIE	1,000	830,00	830,00
5.5. TOTAL Poteaux Bois 7m50	2,000	1 376,00	2 752,00
5. TOTAL Site 5, 3 caméras N°8 /9/10 Scolaire salle	1,000	16 290,15	16 290,15
6. Site 6, Une Caméra N°11 Rue de Choisy			
6.1. Caméra N°11 immatriculation			
Mise en place d'une caméra pour les immatriculations avec un zoom motorisé et infrarouge 150 M. Résolution de la caméra 2 millions pixels en H265.			
PONT WIFI MESH			
HFW5221E-Z-4747 Caméra 2 Mpix infra 150M Zoom motorisé	1,000	796,00	796,00
carte mémoire SD 32GO	1,000	25,60	25,60
Fixation poteau	1,000	47,00	47,00
Cordon cat6 rj45 1M	2,000	9,00	18,00
Pont WIFI AC 500Mbit/s	2,000	247,00	494,00
Fixation antenne wifi	2,000	37,00	74,00
Cat. 6e FTP extérieur	1,000	89,00	89,00
Coffret d'alimentation 120VA	1,000	128,00	128,00
Main d'oeuvre programmation camion nacelle	1,000	1 088,00	1 088,00



Désignation	Quantité	P.U. H.T.	Prix Total H.T.
6.1. TOTAL Caméra N°11 immatriculation	1,000	2 759,60	2 759,60
6.2. Alimentation Electrique Comptage ENEDIS ou SICAE			
Les frais de création et d'abonnement restent à la charge du maître d'ouvrage			
Positionnement du Comptage en pied de poteau au droit de la Caméra			
Mise en place d'une protection différentielle 30mA			
6.2.1. Alimentation Electrique			
Mise en place d'un coffret TYPE S20			
Mise en place d'une protection différentielle 30mA			
REMMO 300 BORNE S20 H93 SIGLE ECLAIR	1,000	192,00	192,00
MINI COFFRET KAEDRA 3M	1,000	40,83	40,83
DT40 1P+N 16A COURBE C	1,000	25,10	25,10
VIGI DT40 1P+N 25A 30 AC	1,000	152,58	152,58
U1000R2V 3G2,5	1,000	68,80	68,80
TEMPOM1 CL2	1,000	44,80	44,80
DICT	1,000	90,00	90,00
PETITE FOURNITURE...	1,000	80,00	80,00
MAIN D'OEUVRE ET NACELLE	1,000	807,01	807,01
6.2.1. TOTAL Alimentation Electrique	1,000	1 501,12	1 501,12
6.2.2. CONSUEL			
Aide aux démarches administratives de demande de comptage			
Réalisation du dossier consuel			
Prise en charge d'un organisme de contrôle agréé pour la vérification			
du dossier et des nouvelles installations électriques pour le nouveau comptage réalisé par la commune.			
Validation des contrôles par le Consuel			
Contrôle par Organisme Agréé	1,000	280,00	280,00
FRAIS DE DOSSIER CONSUEL	1,000	280,00	280,00
6.2.2. TOTAL CONSUEL	1,000	560,00	560,00

DEVIS N° BG03092


**APPLICATIONS ÉLECTRIQUES
BERNARD DACHÉ**


 38 rue Henri Pauquet - 60100 CREIL - Tél. : 03 44 55 52 32 - Fax : 03 44 55 45 50
 44 rue Saint Joseph - 60200 COMPIÈGNE - Tél. : 03 44 97 02 66
 www.dache-bernard.fr

Désignation	Quantité	P.U. H.T.	Prix Total H.T.
6.2. TOTAL Alimentation Electrique Comptage ENED	1,000	2 061,12	2 061,12
6. TOTAL Site 6, Une Caméra N°11 Rue de Choisy	1,000	4 820,72	4 820,72
7. Site 7, Une caméra N° 12 Rue de Clairoix			
7.1. Caméra N°12 immatriculation			
Mise en place d'une caméra pour les immatriculations avec un zoom motorisé et infrarouge 150 M. Résolution de la caméra 2 millions pixels en H265.			
PONT WIFI MESH			
HFW5221E-Z-4747 Caméra 2 Mpix infra 150M Zoom motorisé	1,000	796,00	796,00
carte mémoire SD 32GO	1,000	25,60	25,60
Fixation poteau	1,000	47,00	47,00
Cordon cat6 rj45 1M	2,000	9,00	18,00
Pont WIFI AC 500Mbit/s	2,000	247,00	494,00
Fixation antenne wifi	2,000	37,00	74,00
Cat. 6e FTP extérieur	1,000	89,00	89,00
Coffret d'alimentation 120VA	1,000	128,00	128,00
Main d'oeuvre programmation camion nacelle	1,000	1 088,00	1 088,00
7.1. TOTAL Caméra N°12 immatriculation	1,000	2 759,60	2 759,60
7.2. Alimentation électrique			
Reprise de l'alimentation permanente sur l'armoire EP			
Réalisation d'une tranchée manuelle			
Mise en place d'une protection différentielle 30mA dans l'armoire existante			
MINI COFFRET KAEDRA 3M	1,000	40,83	40,83
DT40 1P+N 32A COURBE C	1,000	30,46	30,46
VIGI DT40 1P+N 40A 30 AC	1,000	174,54	174,54
U1000R2V 3G2,5	1,000	64,00	64,00
DICT	1,000	90,00	90,00
TRANCHEE ELEC	4,000	120,00	480,00
PETITE FOURNITURE...	1,000	80,00	80,00




Désignation	Quantité	P.U. H.T.	Prix Total H.T.
MAIN D'OEUVRE ET NACELLE	1,000	564,80	564,80
7.2. TOTAL Alimentation électrique	1,000	1 524,63	1 524,63
7. TOTAL Site 7, Une caméra N° 12 Rue de Clairoux	1,000	4 284,23	4 284,23
8. Site 8, 2 caméras N°13/14 Commerces RD66			
8.1. Caméra N°13 dôme motorisée auto-tracking			
Fourniture et réglage de 1 caméra dôme motorisée IP 2 mégapixel zoom 30x 60 IPS 1920x1080 infra 150 M H265. SYSTEME AUTO TRACKING.			
2M HD Network 30x PTZ IR AUTO TRACKING DAHUA H265	1,000	1 237,00	1 237,00
carte mémoire SD 32GO	1,000	25,60	25,60
FIXATION DOME PTZ	1,000	65,00	65,00
CORDON CAT 6 RJ45 1M	2,000	9,00	18,00
MAT DIA 32	1,000	16,00	16,00
Pont WIFI AC 500Mbit/s	2,000	247,00	494,00
Fixation antenne wifi	2,000	37,00	74,00
CABLE RESEAU CAT 6	1,000	89,00	89,00
COFFRET ALIMENTATION CAMERA 120VA	1,000	128,00	128,00
Main d'oeuvre programmation camion nacelle	1,000	1 088,00	1 088,00
8.1. TOTAL Caméra N°13 dôme motorisée auto-track	1,000	3 234,60	3 234,60
8.2. Caméra N°14 immatriculation			
Mise en place d'une caméra pour les immatriculations avec un zoom motorisé et infrarouge 150 M. Résolution de la caméra 2 millions pixels en H265.			
PONT WIFI MESH			
HFW5221E-Z-4747 Caméra 2 Mpix infra 150M Zoom motorisé	1,000	796,00	796,00
carte mémoire SD 32GO	1,000	25,60	25,60
Fixation poteau	1,000	47,00	47,00
Cordon cat6 rj45 1M	2,000	9,00	18,00
Pont WIFI AC 500Mbit/s	2,000	247,00	494,00
Fixation antenne wifi	2,000	37,00	74,00
Cat. 6e FTP extérieur	1,000	89,00	89,00

DEVIS N° BG03092



APPLICATIONS ÉLECTRIQUES
BERNARD DACHÉ

 38 rue Henri Poincaré - 60100 CREIL - Tél.: 03 44 55 52 32 - Fax: 03 44 55 45 50
 44 rue Saint Joseph - 60200 COMPIÈGNE - Tél.: 03 44 97 02 66
 www.dache-bernard.fr

Désignation	Quantité	P.U. H.T.	Prix Total H.T.
Coffret d'alimentation 120VA	1,000	128,00	128,00
Main d'oeuvre programmation camion nacelle	1,000	1 088,00	1 088,00
8.2. TOTAL Caméra N°14 immatriculation	1,000	2 759,60	2 759,60
8.3. Alimentation électrique			
Reprise de l'alimentation permanente EP MAIRIE			
Passage d'un câble torsadé depuis le bâtiment vers l'entrée de Ville.			
Mise en place d'une protection différentielle 30mA dans l'armoire existante			
MINI COFFRET KAEDRA 3M	1,000	40,83	40,83
DT40 1P+N 32A COURBE C	1,000	30,46	30,46
VIGI DT40 1P+N 40A 30 AC	1,000	174,54	174,54
U1000R2V 3G6	1,000	56,00	56,00
RACCORD CUIVRE/ALU	6,000	28,80	172,80
PROTECTION MECANIQUE 2M50	1,000	64,00	64,00
TEMPOM1 CL2	2,000	44,80	89,60
CABLE TORSADÉ 2X16MM2	350,000	1,92	672,00
FIXATIONS POTEAUX	8,000	27,01	216,08
PETITE FOURNITURE...	1,000	80,00	80,00
MAIN D'OEUVRE ET NACELLE	1,500	1 088,00	1 632,00
8.3. TOTAL Alimentation électrique	1,000	3 228,31	3 228,31
8. TOTAL Site 8, 2 caméras N°13/14 Commerces RD6	1,000	9 222,51	9 222,51
9. rebond 1 Salle des fêtes			
Mise en place d'un wifi 5GHZ			
Pont WIFI AC 500Mbit/s	2,000	247,00	494,00
Coffret Allim poteau	1,000	120,00	120,00
Fixation antenne wifi	2,000	37,00	74,00
Mât et fixation	2,000	37,00	74,00
Cordon cat6 rj45 1M	2,000	9,00	18,00
Cable réseau cat6	1,000	18,00	18,00
Main d'oeuvre programmation camion nacelle	1,000	842,00	842,00
9. TOTAL rebond 1 Salle des fêtes	1,000	1 640,00	1 640,00




Désignation	Quantité	P.U. H.T.	Prix Total H.T.
10. rebond 2 rue Edouard Meunier			
Mise en place d'un wifi 5GHZ			
Pont WIFI AC 500Mbit/s	2,000	247,00	494,00
Coffret Allim poteau	1,000	120,00	120,00
Fixation antenne wifi	2,000	37,00	74,00
Mât et fixation	2,000	37,00	74,00
Cordon cat6 rj45 1M	2,000	9,00	18,00
Cable réseau cat6	1,000	18,00	18,00
Main d'oeuvre programmation camion nacelle	1,000	842,00	842,00
10. TOTAL rebond 2 rue Edouard Meunier	1,000	1 640,00	1 640,00
11. MAIRIE			
11.1. Serveur vidéo situé en mairie			
Fourniture et pose d'une baie métal 19P vidéo fermeture à clé équipée d'un onduleur , de 1 NVR enregistrement 1080 X1920 H265/H264/MJPEG 14 TO de stockage sur disque dur montage raid 5 . 30 jours de sauvegarde en enregistrement avec une résolution 2 mégapixels Logiciel serveur client et gendarmerie fourni. le serveur est prévu pour 32 caméras, évolution possible à 999 caméras..			
Baie informatique	1,000	366,00	366,00
Serveur vidéo 32 voies 12 Mpixel H265 608-32-4K	1,000	1 396,00	1 396,00
écran samsung 24p	1,000	149,00	149,00
Switch 8P G/BIT	1,000	72,00	72,00
HDD 4 TO 64MO 7200T/MN	4,000	196,00	784,00
onduleur 1000VA	1,000	187,00	187,00
Main d'oeuvre programmation	1,000	735,01	735,01
11.1. TOTAL Serveur vidéo situé en mairie	1,000	3 689,01	3 689,01
11.2. Wifi mairie			
WIFI AC 500Mbit/s	2,000	247,00	494,00
Fixation antenne wifi	2,000	37,00	74,00



Désignation	Quantité	P.U. H.T.	Prix Total H.T.
Mât et fixation	2,000	37,00	74,00
Câbles réseaux	1,000	94,00	94,00
Connecteur volition rj45 cat6	12,000	10,00	120,00
Main d'oeuvre programmation camion nacelle	1,000	568,00	568,00
11.2. TOTAL Wifi mairie	1,000	1 424,00	1 424,00
11.3. Alimentation Electrique			
Alimentation depuis le coffret électrique Principal			
PRISE 2x16+T SPECIALISEE	1,000	128,00	128,00
MAIN D'OEUVRE	1,000	215,01	215,01
11.3. TOTAL Alimentation Electrique	1,000	343,01	343,01
11. TOTAL MAIRIE	1,000	5 456,02	5 456,02
12. Formation et documentation D.O.E DTU			
Formation logiciel , réglage et programmation des ordinateurs client			
tablette pc , téléphone (smartphone) pour liaison 3G.			
Documentations DOE / DTU.			
DOE	1,000	320,00	320,00
FORMATION ET MES	1,000	320,00	320,00
12. TOTAL Formation et documentation D.O.E DTU	1,000	640,00	640,00
13. Panneaux de signalisation			
Installation de panneaux "Vidéo-protection" sur appuis			
éxistant aux principales entrées de la Commune sans modification.			
Panneau 500x300 Classe 1	1,000	96,00	96,00
Pose et Fixation sur appui éxistant	1,000	52,00	52,00
13. TOTAL Panneaux de signalisation	7,000	148,00	1 036,00

DEVIS N° BG03092


**APPLICATIONS ÉLECTRIQUES
BERNARD DACHÉ**

 38 rue Henri Pauquet - 60100 CREIL - Tél. : 03 44 55 52 32 - Fax : 03 44 55 45 50
 44 rue Saint Joseph - 60200 COMPIÈGNE - Tél. : 03 44 97 02 66
www.dache-bernard.fr

Désignation	Quantité	P.U. H.T.	Prix Total H.T.
TOTAL HT			72 705,08
T.V.A.	72 705,08	20,00 %	14 541,02
TOTAL TTC			87 246,10€

