




Nous sommes heureux de porter à votre connaissance ci-après, une liste de nos principales références en VRD.
Vous pourrez ainsi constater la multitude des travaux et services que notre société met à votre disposition.

OPERATIONS	MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'ŒUVRE	MONTANT TTC
2016			
VRD			
SAINT MAXIMIN Création d'un Centre Commercial PARK AVENUE Bâtiments, Parking & VRD		SARL SAINT MAXIMIN LES HAIES 78610 LE PERREAY EN YVELYNES	Architecte BOUTET-DESFORGES FONTENAY AUX BOIS 3 405 572,22 €
NOGENT SUR OISE VRD pour installation de modulaires sur le site du Collège Marcel Calla	APPRENTIS D'AUTEUIL	BATIMENT ET RENOVATION CREIL	179 989,73 €
NOGENT SUR OISE VRD pour 60 logements locatifs sociaux	ADOMA	APMA Architecte	129 059,34 €
Réfection des couches de chaussées sur RN 2 et RN 32 pour l'année 2016 Chantier réalisé à l'entrée de BEAUVAIS (RN 31) et à FITZ JAMES (RN 31)	ETAT	DIR NORD DISTRICT de LAON	840 891,00 €
LIANCOURT Agrandissement du cimetière Communal et réfection des allées de la partie ancienne de l'acutel cimetière Communal	Commune de LIANCOURT	Cabinet TESSON DOUAI	799 881,28 €
BREUIL LE SEC Mise aux normes PMR des trottoirs et création de voirie douce	Commune de BREUIL LE VERT	SECT MORU	106 806,94 €
LA CHAPELLE AUX POTS - HAMEAU D'ARMENTIERES - Rue des sables rouges Assainissement pluvial Rue de la Fontaine - Avenue Tristan Klingsor Sente piétonne	Commune de LA CHAPELLE AUX POTS	Communauté de Communes du PAYS DE BRAY	83 784,88 €
SAINT JUST EN CHAUSSEE Réhabilitation du Groupe Scolaire du Moulin Lot VRD	Commune de SAINT JUST EN CHAUSSEE	ATELIER d'ARCHITECTURE et DESIGN ONS EN BRAY	62 918,99 €
SAINT LEGER AUX BOIS Travaux d'aménagement de sécurité routière et création de trottoirs dans la traversée du village (RD 165)	Commune de SAINT LEGER AUX BOIS	ACP 60200 COMPIEGNE	305 954,14 €
AUVILLERS Hameau de NEUILLY SOUS CLERMONT Réfection de la Rue des Biches et de l'Avenue des Sangliers	Commune de NEUILLY SOUS CLERMONT	AREA 02200 SOISSONS	416 786,70 €
SENLIS Aménagement de l'Avenue de CREIL Lot Voirie et Réseaux Divers	Ville de SENLIS	CHAMP LIBRE 68 Avenue du Général Miche Bizot 75012 PARIS	139 694,60 €
LAGNY LE SEC Aménagement Rue du Puit d'Hothis Lot Voirie - Espaces Verts	Commune de LAGNY LE SEC	BEIMO	302 208,88 €
JAULZY Aménagement sécurité de la RN 31 au droit de la Maison Blanche	ETAT DIR NORD 59019 LILLE	SIR EST 51 REIMS	192 001,27 €
WAVIGNIES Aménagement de voirie de desserte Zone Artisanale " La Sucrerie " Lot 1 Assainissement Pluvial Voirie Lot 2 Réseaux Divers	Communauté de Communes du Plateau Picard	BECD VERNEUIL EN HALATTE	130 582,50 €
SAINT JUST EN CHAUSSEE Création d'un terrain de football synthétique et de vestiaires modulaires Plateforme sous gazon synthétique et aménagement des abords	Commune de SAINT JUST EN CHAUSSEE	Groupeement PMC Etudes AAU MASTRANDREAS	743 589,84 €

OPERATIONS		MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'ŒUVRE	MONTANT TTC
ASSAINISSEMENT / EAU POTABLE				
PRONLEROY Busage de fossé existant en Ø600		Commune de PRONLEROY	VERDI INGENIERIE SEINE BEAUVAIS	104 975,40 €
SIA DU MOULIN à PRONLEROY Travaux d'assainissement E.U. Tranche conditionnelle N° 3 Canalisations gravitaires, Canalisations de refoulement et branchements particuliers		SIA DU MOULIN	VERDI INGENIERIE SEINE BEAUVAIS	1 093 200,00 €
SIA PRONLEROY Renforcement du réseau d'Eau Potable en Traversée de la RD 36 à PRONLEROY		SIAEP PRONLEROY	VERDI INGENIERIE SEINE BEAUVAIS	457 521,40 €
2015				
VRD				
PONTPOINT Création d'une Liaison douce Marché Subséquent Accord Cadre CAP'OISE Lot 2 		Commune de PONTPOINT	UTD Département Oise	127 000,00 €
MONCHY SAINT ELOI Travaux de voirie 2015 Lot 1 vrd dans diverses Rues		Commune de MONT SAINT ELOI	BET SAE	184 000,00 €
THURY SOUS CLERMONT LOT 9 VRD Groupe Scolaire		Commune de THURY SOUS CLERMONT	Architecte Corinne VERCOUTERE PORVOST	136 598,00 €
SCI IMMOVALIE Création d'une voie ZAC des Cailloux de Sailleville à LAIGNEVILLE		SCI IMMOVALIE	EIFPAGE ROUTE	150 000,00 €
FITZ JAMES VRD pour Bâtiment et Réseau Eau Potable pour mise en place du traitement de l'eau en sortie de puits en Prévention de l'entartrage des installations de production d'eau chaude sanitaire Cotraitant AQUAFUENCE		CHI CLERMONT	Service technique CHI	130 000,00 €
CUVILLY Travaux de tranchée et voirie réseau Travaux de Sous Traitance INEO Réseau Nord Ouest		GRT	GRT	421 613,00 €
CLERMONT VRD pour la construction de 15 logements individuels locatifs Rue de Bethencourt		OISE HABITAT	Architectes Franco TOMASSI Patrick BERTRAND	135 482,55 €
OISE Travaux d'aménagement et de Grosses réparations des chaussées et de leurs dépendances Lot 2		CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE	Service technique du Département de l'Oise liaison avec les UTD	908 714,00 €
FLEURINES Création de cheminements sécurisés et voirie douce		Commune de FLEURINES	SECT MORU	145 000,00 €
				

OPERATIONS	MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'ŒUVRE	MONTANT TTC
SAINT JUST EN CHAUSSEE Création de deux bassins de gestion des Eaux Pluviales	Ville de SAINT JUST EN CHAUSSEE	VERDI INGENIERIE SEINE BEAUVAIS	248 467,90 €
SAINT AUBIN SOUS ERQUERY Création d'une réserve incendie souple de 120 m3	Communauté de Communes du PAYS du CLERMONTOIS	Service technique de la Communauté de Communes du PAYS du CLERMONTOIS	26 085,00 €
CHAMBLY Extension du Parking de la piscine Communautaire de Chambly	Communauté de Communes du PAYS de THELLE	ADTO BEAUVAIS	148 426,00 €
BEAUVAIS Création de Plateforme bâtiment et VRD autour de KIABI	FONCIA PIERRE GESTION	FCCG 59230 ROSULT Mr COUVACHEL	22 639,76 €
CLERMONT Réaménagement du Pavillon Toulouse sur le site de FITZ JAMES VRD	CHI CLERMONT	Service Technique CHI	150 000,00 €
LIHUS Travaux de terrassement et de réalisation des accès plateforme d'un Parc Eolien	NORDEX FRANCE	NORDEX FRANCE	299 428,20 €
HETOMESNIL Travaux de terrassement et de réalisation des accès plateforme d'un Parc Eolien	NORDEX FRANCE	NORDEX FRANCE	831 742,00 €
BREUIL LE VERT Requalification du Parking de l'Ets SIMPLY MARKET Comprenant enrobés amiantés	SIMPLY MARKET	AREA SOISSONS	571 450,00 €
AVRIGNY - CAMBRONNE LES CLERMONT Entretien de voirie et création de Plateforme de silos agricoles	UCAC	UCAC	263 105,50 €
ASSAINISSEMENT			
LANEUVILLEROY Travaux d'assainissement E.U. Tranche conditionnelle N° 2 Canalisations gravitaires, Canalisations de refoulement et branchements particuliers	SIA DUMOULIN	VERDI INGENIERIE SEINE BEAUVAIS	950 000,00 €
CLERMONT Mise en séparatif secteur Raboison et Rue de Déportés	PAYS du CLERMONTOIS	IRH Ingénierie Conseil	436 000,00 €
ESTREES SAINT DENIS - REMY Réseau de transfert du SIA de PAYELLE ARONDE entre ESTREES SAINT DENIS et REMY pour les Eaux Usées Ø 350 fonte et PEHD	SIA PAYELLE ARONDE	ARTELIA 94742 ARCUEIL	1 690 912,35 €
CHANTILLY Mise en conformité des réseaux EU et ER Rue des Fontaines	Ville de CHANTILLY	BEIMO SOISSONS	171 923,00 €

OPERATIONS		MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'ŒUVRE	MONTANT TTC
2014				
VRD				
RIBECOURT ET NOYON Travaux de construction des échangeurs de Ribécourt et de Noyon RD 1032 Liaison Ribecourt / Noyon. Réalisation avec Eiffage Terrassement de Templemars		Conseil Général de l'Oise	EGIS France Br Ingénierie 59442 WASQUEHAL	8 751 887,00 €
Travaux d'aménagement et de grosses réparations des chaussées et leurs dépendances		Conseil Général de l'Oise	Service Technique du département de l'Oise en liaison avec UTD	1 318 000,00 €
JAUX Travaux de requalification de la rue des Racques Hameaux de Dizocourt les Tartes VRD / Assainissement pluvial		Commune de Jaux	AERA Soissons	310 000,00 €
CLERMONT Marché à Bons de commande. Travaux de requalification et travaux neufs courants de voirie		Ville de Clermont	Service Technique de Clermont	204 000,00 €
AGNETZ Rénovation de Rue des Marais : VRD - Assainissement Pluvial		Oise Habitat Commune d'Agnetz	Sect	405 000,00 €
LIANCOURT Commune de Liancourt Rue Bunelle. Chaussée et trottoirs. Terrassement, Tranchées, Génie Civil et France Télécom.		Commune de Liancourt	49° Nord	147 000,00 €
AUNEUIL Travaux de création de parkings, de trottoirs et modification d'entrées Charretières. Rue des Aulmes		Commune d'Auneuil	Commune d'Auneuil	45 000,00 €
CUVILLY GRT GAZ k18 Cuvilly Lot 400. Travaux de terrassement Génie Civil. Sous-traitant 2ème rang d'Eiffage TP. Entreprise mandataire ENDEL		GRT GAZ site de Cuvilly	GRT GAZ	1 047 000,00 €
BREUIL LE SEC Travaux de terrassement et VRD pour la construction d'un bâtiment de bureaux et magasin d'exposition pilote pour l'enseigne WELDOM		WELDOM Breuil Le Sec	Bouchet Architecte Andiézieux Bouthéon	835 000,00 €
CREIL VRD pour un institut Médico-Professionnel. Rue Patrick Simiand sur la Commune des Ageux		La Nouvelle Forge à Creil	Architecte Laurent Gilson 75011 Paris	664 000,00 €
GRt Gaz k18 Cuvilly Lot 520. Déversoir horizontaux. Sous-traitant de la Société CLEMESSY		GRT GAZ site de Clemessy	GRT GAZ	257 000,00 €
Réaménagement de voirie à Mello au Château		Château Form	Eiffage	115 000,00 €
Travaux de terrassement et construction de voiries pour un parc Eolien à Lihus		Nordex France SAS	Eiffage	266 000,00 €
CLERMONT VRD d'une unité centrale de production culinaire au CHI Clermont		CHI de Clermont	Syndicat Interhospitalier	633 000,00 €
Aménagement des abords et parking de 2 bâtiments d'activités de bureaux à Fitz James		Launet Construction	Architecte Xavier Simonneaux	256 000,00 €
				

OPERATIONS		MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'ŒUVRE	MONTANT TTC
SAINT MAXIMIN LES LONGIERE VRD et Plateforme du centre Commercial de Saint Max Avenue à Saint Maximin		SARL Saint Maximin Les Longères	Architectes Desforges	2 514 000,00 €
SAINT MAXIMIN Réalisation d'un Giratoire en Entrée de ville RD 162 à Saint Maximin		Commune de Saint Maximin	Beimo	498 391,00 €
CUVILLY Protection du patrimoine Cuvilly. Station d'interconnexion GRT Sous-traitant d'INEO		GRT GAZ site de Cuvilly	GRT GAZ	417 000,00 €
ASSAINISSEMENT				
Renouvellement de la canalisation d'assainissement eaux usées d'amiante ciment. Rue des Buttes à Aagnet		Communauté de Comunes du Clermontois	Service Technique de la Communauté de Commune	105 000,00 €
HERMES Construction d'ouvrages de transferts et de traitement des eaux usées Lot N° 2 : Canalisations		Sitieu de Hermes	Adto	2 624 000,00 €
Travaux d'assainissement EU. Canalisation gravitaires, canalisations de refoulement et brnchements particuliers, sur la commune de la Neuville au Roy		Sia le Moulin	Verdi Ingénierie Beauvais	95 000,00 €
2013				
VRD				
Travaux d'aménagement et de grosses réparations des chaussées et leurs dépendances Lot N° 2		Conseil Général de l'Oise	Service Technique du Département de l'Oise en liaison avec les UTD	1 140 000,00 €
RN 31 Réhabilitation de chaussée dans la traverse de TROSLY-BREUIL du PR 94+0530		DIR Nord Lille	DIR Nord Laon	1 279 546,00 €
SAINT JUST EN CHAUSSEE Travaux d'extension de l'UTD		Conseil Général de l'Oise	ARPEGE CREPY en Valois	175 155,00 €
NOYERS SAINT MARTIN Réalisation d'un lotissement de 33 lots Lot 1 VRD		Commune de Noyers saint Martin	EVIA BET VRD Berteaucourt les Dames	697 151,00 €
TROSLY BREUIL Aménagement de la Rue Mont Ferme		Commune de Trosly Breuil	Service Technique C.C.C.A.	104 598,00 €
Mises aux normes de la contournante de PONTPOINT future RD 123 en participation avec EUROVIA		Communauté de Commune Pays de l'Oise et Halatte	CAPOISE	1 167 942,00 €
BREUIL LE SEC de la cantine Scolaire Parc Jean Biondy Lot 1 VRD		Extension Commune de Breuil le sec	IDONEIS	26 394,00 €
LE PLESSIER SUR SAINT JUST Réfection de la Grande Rue		Commune de Le Plessier Sur Saint Just	ADTO Beauvais	146 000,00 €
JAUX Travaux de requalification du Hameau les Tartres et Ruelle des Alleux		Commune de Jaux	AREA Soissons	278 835,00 €
				

OPERATIONS	MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'ŒUVRE	MONTANT TTC
Liaison douce entre BREUIL LE SEC et CATENOY et renforcement structurel RD 931 avec EUROVIA	Département de l'Oise	CAPOISE	1 097 521,00 €
BRENOUILLE Aménagement de voirie Rue Léon Jouhaux au droit du Parc Saint Rieul	Commune de Brenouille	Service Technique	108 907,00 €
RD 939 Mise à 2 x 2 voies entre Hesdin et Montreuil	Conseil Général de Calais Pas	Service des Grands Projets Routiers du Littoral	11 863 910,00 €
Retraitement de chaussée en place au liant hydraulique sur les routes Départementales	Conseil Général de Calais Pas	Direction Départementale de la voirie division Unité Départementale	901 513,00 €
Contournement Sud de Cambrai Travaux de chaussée et aménagement de bandes cyclables	Conseil Général Département du Nord	U.T. Cambrai	1 043 323,00 €
Travaux de mise hors gel avec aménagement de sécurité et aménagement d'un giratoire FECHAIN- Intersection des RD 140 et RD 148	Conseil Général Département du Nord	U.T. de Douai	618 079,00 €
SAINT JUST EN CHAUSSEE Centre LECLERC Drive : Terrassement, Voirie et réseaux Divers	Centre Leclerc	ARTYCES Architecte	248 153,00 €
GRT GAZ Projet K18 Station d'interconnexion de CUVILLY Marché de travaux d'aménagement des Plates-Formes Chantier	GRT GAZ	GRT GAZ	1 220 218,00 €
GRT GAZ Projet K18 Station d'interconnexion de CUVILLY Marché de travaux de grands terrassement VRD - Génie Civil	GRT GAZ	GRT GAZ	2 097 909,00 €
ASSAINISSEMENT			
Accord Cadre Travaux d'assainissement Eaux Marché quadriennal	Communauté de Communes du Pays du Clermontois	Service technique du Pays du Clermontois	0 à 500 000,00 €
Mise en séparatif du réseau d'assainissement EU/EP de la Rue du Donjon à CLERMONT	Communauté de Communes du Pays du Clermontois	I.R.H. 62490 FRSNES LES MONTAUBAN	363 234,00 €
Création d'un réseau d'assainissement Eaux Usées et extension du réseau d'Eau Potable Place de la Mairie à NOINTEL	Communauté de Communes du Pays du Clermontois	I.R.H. 62490 FRSNES LES MONTAUBAN	325 342,00 €
Extension du réseau d'Eaux Usées et Eau Potable Rue du Chef Duval à NEUILLY SOUS CLERMONT	Communauté de Communes du Pays du Clermontois	Service technique du Pays du Clermontois	40 832,00 €
2012			
VRD			
ESTREES SAINT DENIS Aménagement de voirie Rue de la Plaine	Conseil Général de l'Oise	Service Technique du Département liaison avec les UTD	1 140 000,00 €
SAINT LEU D'ESSERENT Travaux de réfection de voirie et signalisation	Carrefour Market	Services Techniques	59 749,77 €
Références Agences Oise Estrées Saint Denis			

OPERATIONS	MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'ŒUVRE	MONTANT TTC
JAUX Divers travaux de voirie sur la commune	Commune de Jaux	Services Techniques	53 330,85 €
LIANCOURT Travaux de voirie Rue de la Petite Futaie	Ville de Liancourt	Aeby Moizard	59 682,80 €
LIANCOURT Effacement des réseaux aériens et rénovation voirie Impasse Niville	Ville de Liancourt	Aeby Moizard	128 699,17 €
BEAUVAIS Travaux de réaménagement des espaces extérieurs, création d'un parking aérien de 17 places	Opac de l'Oise	Urbatec Ingénierie	191 360,00 €
PONT SAINTE MAXENCE Construction d'un CMP et d'un CATTP à l'hôpital Georges Decroze	Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont	Syndicat Interhospitalier de l'Oise	140 709,51 €
CATENOY Remise en état de voirie et trottoirs après enfouissement des réseaux Rue des Visigneux	Commune de Catenoy	SECT	177 350,47 €
SAINT-MAXIMIN Aménagement d'un giratoire au croisement du RD 162 et la voie d'accès de la zone d'activité	Ville de Saint-Maximin	Boutet-Desforges	346 865,18 €
NOINTEL Aménagement de la Ruelle Boucher	Commune de Nointel	Evia	214 443,04 €
ESTREES SAINT DENIS Aménagement de voirie Rue de Compiègne Lot n° 1 : Terrassement, voirie, assainissement	Commune d'Estrées-Saint-Denis	SECT	484 265,29 €
SAINT-MAXIMIN Extension de l'entrepôt METRO	Métro France Immobilière	Les Architectes CVZ	252 102,96 €
CHAMBLY Construction des tribunes de football	Commune de Chambly	L'Atelier d'Architecture	213 084,74 €
BEAUVAIS Réalisation d'un restaurant Crocodile Rue Montaigne	SAS Crocodile Restaurants	Carlos PASTOR RIVERO ALVEO Architecte	346 489,11 €
SAINT LEU D'ESSERENT Aménagement de la coulée verte - phase n° 3	Ville de Saint-Leu d'Esserent	Soderef	145 129,55 €
CLERMONT Mise en accessibilité des espaces extérieurs de la salle André Pommery	Commune de Clermont	Gallois Dudzik & Associés	342 106,71 €
BAILLEVAL Construction de 7 logements collectifs, 5 maisons individuelles et réhabilitation de 2 logements individuels - Grande Rue	Oise Habitat	Agence Aménager Le Territoire	301 556,69 €
Communes de la CCCA Travaux de couche de roulement en enrobés	Communauté de Communes du Canton d'Attichy	Services Techniques	102 060,66 €
CLERMONT Construction de IME MAS Infirmerie, centre de jour, bâtiment administratif, salle polyvalente, VRD parking et cheminement extérieur	Opac de l'Oise	Services Techniques	1 710 782,32 €
VERBERIE Travaux de voirie et d'assainissement	BIC Rasoirs	Services Techniques	78 034,07 €

OPERATIONS	MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'ŒUVRE	MONTANT TTC
SAINT JUST EN CHAUSSEE Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire	Communauté de Communes du Plateau Picard	Verdi Ingénierie	228 995,79 €
RHIUS Travaux divers dans la commune	Commune de Rhius	Services Techniques	50 700,83 €
CLERMONT Requalification de la Rue Pierre Viénot	Commune de Clermont	Area	728 363,04 €
Autoroute A1 Chevières Aménagement de l'aire de repos	Sanef	Services Techniques	1 429 139,25 €
MORANGLES Aménagement de la place de l'Eglise	Commune de Morangles	M. CAILLEZ Neuilly en Thelle	79 870,29 €
SAINTINES (Phasage 1) Construction de 13 maisons individuelles y compris VRD et places de parking Rue Juliote Curie	Opac de l'Oise	Cabinet 2AD Architecture	469 093,22 €
FITZ JAMES Construction d'une cantine scolaire de 120 couverts en liaison froide Rue Louis Aragon	Commune de Fitz James	Xavier Simmoneaux	131 560,00 €
SAINT MAXIMIN Restructuration et agrandissement d'un centre de distribution auto HONDA HYUNDAI Rue de la Marseillaise	SCI Walter	Capy Joulila	115 347,37 €
CAMBRONNE LES CLERMONT Travaux d'aménagement du parvis de la mairie	Commune de Cambronne les Clermont	Xavier Simmoneaux	124 314,63 €
CLERMONT Travaux de création d'un parking Rue Viénot	Commune de Clermont	Area	50 428,41 €
AGNETZ Aménagement VRD Rue Raymond Benoist	Commune d'Agnetz	Evia	296 700,33 €
SENLIS Aménagement de voie pompier	Office Dépôt	Services Techniques	129 195,51 €
VERNEUIL EN HALATTE Travaux de voirie Rue Aristide Briand	Commune de Verneuil en Halatte	BECD	344 714,23 €
ASSAINISSEMENT			
Réalisation de branchements d'assainissement sur le territoire de la Communauté de Communes du Clermontois	Communauté de Communes du Clermontois	Services Techniques	81 554,68 €
EAU POTABLE			
ESTREES SAINT DENIS Aménagement de voirie Rue de Compiègne Lot n° 2 : Eau potable, assainissement	Commune d'Estrées-Saint- Denis	SECT	116 806,71 €
SAINT JUST EN CHAUSSEE Travaux de renforcement du réseau d'eau potable de la Rue Carnot avec remplacement complet de branchements plomb	Commune de Saint Just en Chaussée	Services Techniques	158 228,41 €
ERQUERY Extension du réseau d'eau potable	Communauté de Communes du Clermontois	Services Techniques	51 454,31 €

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EIFFAGE Route Nord Est

Etablissement Oise

RN 17 - Gare

60190 Estrées Saint Denis

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : **COMMUNE DE BONNEUIL LES EAUX**

Maître d'œuvre : **OISE VRD SERVICE**

Désignation du marché : **Aménagement de la RD1001 Lot 2 Assainissement**

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : **- BONNEUIL LES EAUX**

6 0 1 2 0

Code postal

Date du début des travaux : **septembre 2016**

Date du fin des travaux : **octobre 2016**

Montant Total HT du marché **88 821.00 €**

Dont Part de l'entreprise : **88 821.00 €**

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT
des travaux sous-traités :

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance
et quantités mises en œuvre :

Signalisation temporaire de chantier (forfait)	1 F
Installation de chantier	1 F
Etablissement d'un constat d'huissier	1 F
Coupe soignée de chaussée	152 M
Tranchée mécanique jusqu'à 3m de profondeur	541.86 M3
Tranchée manuelle jusqu'à 3m de profondeur	4 M3
Evacuation dans une décharge choisie par l'entrepreneur	541.86 M3
Blindages jointifs ou par panneaux	522 M2
Sablon type A	308.15 M3
Réfection de tranchée type 15	173.29 M2
Réfection de tranchée type 16	169.1 M2
Can. circ. en fonte série assainissement "intégral" diamètre 200	277 M
Can. circ. en fonte série branchement "intégral" diamètre 150	25 M
Regard béton, profondeur jusqu'à 1 m, de Ø intérieur 1000	8 U
Plus value pour profondeur > 1 m pour diamètre intérieur 1000	44 DM
Boîte de branchement béton EU section Ø 40 cm	9 U
Culotte de branchement en fonte diamètre nominal 200	9 U
Coude en fonte diamètre 150	7 U
Cadre 1000 et Tampon Ø 600 plein fonte ductile de classe D400	8 U
Réfection de chaussée	12 M2

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☐ non

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : CORDIER Nicole

Fonction : Maire

Organisme : Commune

DATE : 10/03/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

Entreprise (ou groupement) : *EIFFAGE Route Nord Est*
Etablissement Oise
RN 17 - Gare
60190 Estrées Saint Denis

Désignation du marché : *Aménagement de la RD1001 Lot 2 Assainissement*
Date de début : *novembre 2015* **Date de fin :** *décembre 2015*

Lieu des travaux : *- BONNEUIL LES EAUX*

Ecoulement gravitaire : ☒ **Sous vide :** ☐ **Sous pression :** ☐

ESSAIS d'étanchéité : ☒ oui ☐ non

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	<i>EU</i>			
Type d'essai (eau, air)	<i>Eau Air</i>		<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Opérateur	<i>ASUR</i>			
Longueur testée (m)	<i>312 ML</i>			
Pression d'essais (bars)				

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire*		Longueur (m)							
		Pression		Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		Vide		Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
		G	P								
<i>200</i>	<i>Fonte</i>	<i>x</i>		<i>x</i>		<i>280</i>					
<i>150</i>	<i>Fonte</i>	<i>x</i>		<i>x</i>		<i>32</i>					

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier

Blindages par caissons

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé :

OBSERVATIONS :

SIGNATAIRE Nom : *CORDIER*
Fonction : *Maire*
Organisme :

Prénom : *Nicole*

DATE : *07/03/2018*

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître

[Signature]



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EIFPAGE Route Nord Est

Etablissement Oise

RN 17 - Gare

60190 Estrées Saint Denis

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : **COMMUNE DE SAINT JUST EN CHAUSSEE**

Maître d'œuvre : **PMC ETUDES**

Désignation du marché : **Création d'un terrain de football synthétique**

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☐ non

Lieu des travaux : **- SAINT JUST EN CHAUSSEE**

6 0 1 3 0
Code postal

Date du début des travaux : **juillet 2016**

Date du fin des travaux : **octobre 2016**

Montant Total HT du marché **187 073.63 €**

Dont Part de l'entreprise : **187 073.63 €**

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT
des travaux sous-traités :

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance
et quantités mises en œuvre :

Installation de chantier	1 F
Décapage de la terre végétale sur 0,35m	13800 m ²
Terrassement en déblai-remblai pour mise en forme des pentes projet	13800 m ²
Réalisation du réglage du fond de forme à la côte projet,	13800 m ²
Réalisation de purges localisées	1100 m ³
Réalisation d'un traitement de sol 2% de chaux sur 0,40m	11880 m ²
Raccordement du réseau d'assainissement et de drainage sur le fossé	1 F
Réalisation d'une noue drainante	1 ens
Fourniture et pose de bordure type P1.	386 ml
Fourniture et pose de bordure type P1.	560 ml
Fourniture et mise en œuvre d'une grave de fondation sur 0,20m	2400 m ²
Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé noir 0/6 dense sur 0,05m d'épaisseur	2267 m ²
Ouverture de tranchées pour tout réseaux	60 ml
F et pose en tranchée de EU PVC 200 CR8	60 ml
F et pose d'une canalisation d'AEP PEHD 40mm	60 ml
Terrassement en déblai-remblai pour mise en forme des pentes	600 m ²
F et pose cana PVC 125	50 ml
Fourniture et pose de bordure T2	180 ml
Fourniture et mise en œuvre d'une grave de fondation sur 0,30m minimum	600 m ²
Fourniture et mise en œuvre d'un tapis d'enrobé sur 0,06m d'épaisseur	600 m ²

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (C ochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (C ochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom :

Deusscher

Fonction :

Responsable des Services Techniques

Organisme :

DATE : *11.04.17*

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

90. [Signature]



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EIFPAGE Route PICARDIE

Etablissement Oise

RN 17 - Gare

60190 ESTRÉES SAINT DENIS

Rédigé par **KLIGLICH**

N° de chantier (OPERIS) **462318**

N° Salesforce

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : **MAIRIE DE LAMECOURT**

Maître d'œuvre : **ADTO**

Désignation du marché : **LAMECOURT Création d'aménagements sécuritaires création réfection de trottoir**

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : **- LAMECOURT**

6 0 6 0 0
Code postal

Date du début des travaux : **janvier 2017**

Date du fin des travaux : **décembre 2016**

Montant Total HT du marché **74 394.19 €**

Dont Part de l'entreprise : **69 527.19 €**

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Si oui, montant HT
des travaux sous-traités : **4 867.00 €**

Nature des travaux sous-traités : **Signalisation horizontale et verticale**

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance
et quantités mises en œuvre :

Fourniture et pose de bordure béton type T2	10 ML
Mise en place de caniveau grille en fonte 400 KN verrouillé	30 ML
BBSG 0/10 sur 10 cm d'épaisseur	255 M2
1.3 - Mise en place de caniveau grille en fonte 400 KN verrouillé	20 ML
1.4 - BBSG 0/10 sur 10 cm d'épaisseur	170 M2
2.3 - BBSG 0/10 sur 10 cm d'épaisseur	40 M2
1.2 - Terrassement général sur 40 cm d'épaisseur avec évacuation	38 M3
1.3 - Dressement d'un fond de forme en GNT 0/31,5 sur 35 cm d'épaisseur	34 M3
1.4 - Fourniture et pose de bordures béton type T2	70 ML
1.5 - Fourniture et pose de caniveaux béton type CC1	11 ML
1.6 - Fourniture et pose de caniveaux béton type CS1	70 ML
1.8 - Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 noir sur 5 cm d'épaisseur	130 M2
2.2 - Terrassement général sur 25 cm d'épaisseur avec évacuation	95 M3
2.3 - Dressement d'un fond de forme en GNT 0/31,5 sur 25 cm d'épaisseur	95 M3
2.4 - Fourniture et pose de bordures béton type T2	10 ML
2.5 - Fourniture et pose de caniveaux béton type CS1	10 ML
2.6 - Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 noir sur 5 cm d'épaisseur	330 M2
Gargouille pour évacuation d'eau pluviale	4 ML
Fourniture et pose de bec	2 U
Fourniture et pose de sabot	2 U

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☐ oui ☒ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : DEBOSQUE

Prénom : Arnaud

Fonction : Charge d'opérations

Organisme : Assistance Départementale des Territoires de l'Oise

Mail : 

DATE : 15/03/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage (assistant)

SPLADTO

36 avenue Salvador Allende - Bâtiment A

60000 BEAUVAIS

Tél. : 03.44.15.37.37

Fax : 03.44.15.37.30

TABLEAU RECAPITULATIF DES ATTESTATIONS

ENTREPRISE (ou groupement solidaire) : EIFPAGE Route PICARDIE RN 17 - Gare - 60190 ESTRÉES SAINT DENIS Conducteur de travaux : ADRIEN KLIGLICH Date : 15/03 2017	Désignation du marché : LAMECOURT Création d'aménagements sécuritaires création réfection de trottoirs
	Maître d'ouvrage : MAIRIE DE LAMECOURT
	Maître d'œuvre : ADTO

IP demandées	Désignations des IP demandées
3421	Voies routes pistes d'aéroports Chaussées urbaines Enrobés classiques
346	Voies routes pistes d'aéroports Chaussées urbaines Pose de bordure et canaux
3622	Voies routes, pistes d'aéroports Travaux particuliers Fraisage rabotage
	<div style="text-align: right;"> SPL ADTO avenue Salvador Allende - Bâtiment A 60000 BEAUVAIS Tél. : 03.44.15.37.37 Fax : 03.44.15.37.30 </div>

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) : **EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS Nord Est Etablissement Picardie/Oise**

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Mairie de Breuil le Sec

Maître d'œuvre : sect

Délimitation du marché : Mise au normes PMR des trottoirs et création de voie douce

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☐ non

Lieu des travaux : Breuil le Sec

6 0 6 0 0
Code postal

Date du début des travaux : 29/02/2016

Date de fin des travaux :

Montant Total HT du marché l'entreprise 89 005,78 €

Dont Part de l'entreprise : 81 240,78 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités : 7 765,00 €

Nature des travaux sous-traités : Pose de pavages et bordures

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance
et quantités mises en œuvre :

Dressement de fond de forme pour pose de bordures	170 M2
Création de chaînettes avec 2 pavés granit 10x10	456 M
Construction de trottoir en pavés granit scié de taille 10 x 10 x 10	240 M2
Confection de parkings en enrobés noirs	335 M2
Confection de trottoirs en enrobés clairs	460 M2
Tranchée pour canalisation Ø 100 à 250 (Largeur 0.50 m)	40 M
Fourniture et pose de canalisation en PVC CR4 ø nominal 110 (e	40 M
Fourniture et pose de caniveau en PEHD largeur 0,15 avec grille	26 M

Sarl SECT
160 rue des Prés Miny - MORU
60700 PONTPOINT
Tél. : 03 44 72 16 49 - Fax : 03 44 72 27 01
SIREN 350 485 272 - Sarl capital : 15 000 €

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (C ochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (C ochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom :

SIGNATAIRE

Fonction :

Organisme :

DATE :

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage


Sarl SECT
160 rue des Prés Miny - MORU
60700 PONTPOINT
Tél. : 03 44 72 16 49 - Fax : 03 44 72 27 01
SIREN 350 485 272 - Sarl capital : 15 000 €

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

EIFFAGE Route Nord Est

Etablissement Oise

RN 17 - Gare

60190 Estrées Saint Denis

reçue le

08 MAI 2017

Communauté de Communes
Picard

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : **COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU PICARD**

Maître d'œuvre : **B.E.C.D. SARL**

Désignation du marché : **Aménagement d'une voie de desserte zone Artisanale " LA SUCRERIE"**

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : **Rue de la Sucrierie - WAVIGNIES**

6 0 1 3 0

Code postal

Date du début des travaux : **juillet 2016**

Date du fin des travaux : **octobre 2016**

Montant Total HT du marché **104 978.38 €**

Dont Part de l'entreprise : **104 978.38 €**

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT
des travaux sous-traités :

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance
et quantités mises en œuvre :

Installation de chantier, amenée et repli du matériel	1 F
Décapage de terre végétale (e moy.=0,25ml)	1744 m ²
Terrassement en pleine masse pour déblais et mise en remblais compris compactage pour m	912 m ³
>> Regard avaloir, en rive de chaussée de section 700x700 pour plaque de recouvrement de	1 U
>> capacité V=1,767 m ³ par ml de H sous le fil d'eau arrivée (R=0,75,H=5,70ml, V=10m ³)	1 U
Regard de Ø1000	1 U
Terrassement pour voirie, trottoirs, bordures, y compris toutes sujétions, non compris	52 m ³
Chargement et évacuation des déblais de toute nature en D.P.	52 m ³
Géotextile	1190 m ²
> GNT - 20/40 ou 0/20 ou équivalent, sous chaussée en pleine largeur	202 m ³
> GNT 20/40 ou 0/20 ou équivalent, sous trottoir	40 m ³
> GRH - 0/31,5 ou équivalent, sous chaussée en pleine largeur	168 m ³
> GRH - 0/31,5 ou équivalent, sous trottoir en rive de chaussée	59 m ³
>> de type T2, classe A en béton gris	378 ml
>> de type P1, classe B en béton gris	276 ml
>> de type CS1, classe A en béton gris	354 ml
> G.B 0/14 ou 0/20 sur 0,10 (245 kg / m ²) d'épaisseur y compris couche d'accrochage	193 T
> BBSG-0/10 sur 0,05 (130 kg / m ²) d'épaisseur y compris couche d'accrochage	190.32 T
> BBM-0/6,3 sur 0,03 (75 kg / m ²) d'épaisseur y compris couche d'accrochage	26.76 T
Confection de couture de joints de revêtement	12 ml

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (C ochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (C ochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom : *Eumawli Geoffrey*

SIGNATAIRE

Fonction : *Directeur des services techniques*

Organisme : *Communauté et Communes du Plateau Picard*

DATE : *31/03/2014*

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

**PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT
LE CHEF DE SERVICE**



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) : EIFFAGE Travaux Publics Nord RN 17 Gare 60190 Estrées St Denis

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : SCCV SAINT MAX FORUM

Maître d'œuvre : Boutet Desforges

Désignation du marché : Forum Motos St Maximin

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : St Maximin

6 0 7 4 0
Code postal

Date du début des travaux : 30/11/2015

Date de fin des travaux : 31/07/2016

Montant Total HT du marché l'entreprise 760 023.75 €

Dont Part de l'entreprise : 716 416.17 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 43 607.58 €

Nature des travaux sous-traités : Eclairage (15622.00 € HT) , Cloture (20161.40 € HT) , Signalisation (7924.18 € HT)

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Décapage du terrain ép.:0.30m	14300 M2	Terrassement, fourniture et pose d'un séparateur à hydrocarbures 11	1 FT
Traitement des plateformes Bât1: 76.11 Bât2: 76.11 Bât3: 76.29		Terrassement, fourniture et pose d'une pompe de relevage EP 10L/s	1 U
Traitement de la forme à la chaux et liant routier, à raison de 1%	13409 M2	Terrassement, fourniture et pose d'une reserve Ø2000 pour réentrie	104 ML
Mise en oeuvre d'une couche de curc	13409 M2	Fourniture et pose de fourreau 1Ø80 (hors câblage et hors pénétrati	302 ML
Revétement des plateformes		Réseau EU	
Mise en oeuvre d'un Béton bitumineux semi grenus ép.:0.05m p	4119 M2	Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø160 PVC CR8	84 ML
Mise en oeuvre d'un Béton bitumineux semi grenus ép.:0.08m p	3525 M2	Fourniture et pose de regard de viste 80x80	9 U
BORDURES ET CANIVEAUX		Raccordement des sorites bâtiments	3 U
Confection de bordures coullées et caniveaux en place type T2 C	319 ML	Pour tranchée COMMUNE	236 ML
Confection de bordures coullées en place type T2	374 ML	Fourniture et pose de fourreau 1Ø160 Branchement (hors câblage c	546 ML
Terrassement, fourniture et pose de caniveau CCI	104 ML	Fourniture et pose de chambre de visite 60x60	3 U
Réseau EP Voiries		Pose de coffret EDF	5 U
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø250 PVC CR8	276 ML	Fourniture et pose de fourreau 2Ø42/45 (hors câblage et pénétration	535 ML
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø315 PVC CR8	170 ML	Fourniture et pose de chambre de tirage LIT	3 U
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø500PVC CR8	44 ML	Fourniture et pose de plots Anti stationnement	60 U
Fourniture et pose de grille Ø1000	7 U	Fourniture et pose de plots Anti stationnement	60 U
Terrassement, fourniture et pose d'un séparateur à hydrocarbures	1 FT	Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø50/63 Amil Acp	32 ML

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cocher les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cocher les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom : Camille PIGOT

SIGNATAIRE

Fonction : Directrice Technique

Organisme : JMP EXPANSION

DATE : 30/03/17

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage


SCCV SAINT MAX FORUM
57 rue de Chartres
78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
Tel.: 01 34 57 83 33 / Fax : 01 34 57 83 30
SCCV au capital de 1 000€
RCS de Versailles 808 515 696

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) : **EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD Etablissement Picardie**

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : **FONCIA**

Maître d'œuvre : **FCCG**

Désignation du marché :

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : **BEAUVAIS**

6 0 0 0 0
Code postal

Date du début des travaux : **19/01/2015**

Date de fin des travaux : **18/05/2016**

Montant Total HT du marché l'entreprise **226 390.76 €**

Dont Part de l'entreprise : **219 906.76 €**

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : **6 484.00 €**

Nature des travaux sous-traités : *et 3 places vides*

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Fourniture et mise en œuvre de tout venant en couche de fonda	665 M3	✓
Terrassement de la forme existante sur 0.50m	3284 M2	✓
Fourniture et pose de géotextile	3198 M2	✓
Fourniture et mise en œuvre de GNT sur 0.50m y compris essai	2834 M2	✓
Fourniture et pose de canalisation Ø 315 en PVC pour réseau E	101.3 ML	✓
Fourniture et pose de séparateur d'hydrocarbures 15 litres / seco	0 U	

FCCG
411 Rue Adèle Nion 59230 ROSULT
Tél. : 09 60 82 88 36 - Fax : 03 27 40 76 93
Mobile : 06 14 28 93 79
E-mail : franck.couverchel@ma.com
RC 514 684 117 - Valenciennes
Siret : 514 684 117 00013 - APE : 7111Z

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cocher les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique : SO

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cocher les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☐ oui ☒ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom : COUVERCHET Franck

SIGNATAIRE


Fonction : Maître d'œuvre

Organisme : FCCG

DATE :

19/03/2017.

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

Entreprise (ou groupement) : **EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD**

Désignation du marché : **Date de début :** 19/01/15 **Date de fin :** 18/05/16

Lieu des travaux : Rue du Docteur Schweitzer à BEAUVAIS

Ecoulement gravitaire : ☒ **Sous vide :** ☐ **Sous pression :** ☐

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	PVC		PVC	PVC
Type d'essai (eau, air)	air		<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Opérateur	MCA		MCA	EIFFAGE
Longueur testée (m)	160			
Pression d'essais (bars)	200 mB			

Travaux de construction de réseaux

[illegible]

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement)

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé :

SIGNATAIRE

Nom : DEUTZ Prénom : Karl
Fonction : Directeur d'œuvre
Organisme : CCG

DATE: 14/03/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD Etablissement Picardie

A T T E S T A T I O N D E T R A V A U X

Maître d'ouvrage : Commune de Neuilly sous Clermont

Maître d'œuvre : AREA

Désignation du marché : Réfection de voirie Rue des Biches

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☐ non

Lieu des travaux : Neuilly sous Clermont

6	0	2	9	0
Code postal				

Date du début des travaux : 19/10/2015

Date de fin des travaux : 02/05/2016

Montant Total HT du marché l'entreprise 347 876.99 €

Dont Part de l'entreprise : 320 289.50 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 27 587.49 €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

(T2) classe U+D 100 bars	510 ML
(A2) classe U+D 100 bars	505 ML
(CS1) classe U+D 100 bars	510 ML
(CC1) classe U+D 100 bars	44 ML
(P1) classe U+D 100 bars	850 ML
Repose de Bordures Granit et sablage	290 ML
Rabotage sur épaisseur de 0,03 à 0,04 m moyen pour correction	2880 M²
Réalisation de couche de roulement en BBSG 0/10 Porphyre (v)	2720 M²
Diamètre 250	51 ML

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cocher les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique : SO

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Chantier réalisé en 3 phases afin de limiter la gêne auprès des riverains.

Contraintes environnant le chantier (Cocher les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☐ oui ☒ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom : FOSTIER Guillaume

SIGNATAIRE

Fonction : CG - Gérant

Organisme : AREA Sarl

DATE :

14 MARS 2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage


Zac des Entrepôts
1 rue des Fondateurs - 02100 Soissons
Tél. : 03 23 53 02 28 - Fax : 03 23 59 46 65
SARL au capital de 62 030 € - R.C. Soissons 399 012 095

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

Entreprise (ou groupement) : **EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD**

Désignation du marché :

Date de début : 19/10/15

Date de fin : 02/05/16

Lieu des travaux : **Hameau de Auwillers à NEUILLY SOUS CLERMONT**

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☐

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	PVC 250			
Type d'essai (eau, air)	AIR		<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Opérateur	MCA			
Longueur testée (m)	50			
Pression d'essais (bars)	200 mBar			

Travaux de construction de réseaux

Diamètre	Matériaux	Gravitaire*			Longueur (m)								
		Pression			Site		Profondeur			Rabattement de nappe			
		Vide											
		G	P	V	Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement)

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé :

SIGNATAIRE

Nom : FOSTIER Prénom : Gullane
Fonction : Co-Geant
Organisme : AREA S&P

DATE : 14 MARS 2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

AREA
Zac des Entrepôts
1 rue des Fondateurs - 02200 Soissons
Tél. : 03 23 53 02 28 - Fax : 03 23 59 46 65
SARL - 399 012 095

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
RN17 LA GARE – BP11
60190 ESTREES SAINT DENIS

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : SARL SAINT MAX LES HAIES.....

Maître d'œuvre : SAS BOUTET DESFORGES.....

Désignation du marché : Projet de création d'un ensemble commercial « PARK AVENUE »

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ Non

Lieu des travaux : SAINT-MAXIMIN

6 0 7 4 0

Code Postal

Date du début des travaux : Janvier 2015

Date de fin des travaux : Mars 2016

Montant Total HT du marché

2 832 826.65 €

Dont Part de l'Entreprise

2 334 372.09 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ Oui ☐ non **Si oui, montant HT des travaux sous-traités**

498 454.56 €

Natures des travaux sous-traités : Coulage de bordures – Abri vélos – Signalisation – Eclairage – Béton désactivé - Clôtures

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier, signalisation	1,00	FT
Cantonnement de chantier pour une durée de 8 mois comprenant :	1,00	FT
Fourniture et pose de clôture de chantier opaque	1 039,00	ML
Fourniture et pose d'un laveur de roues durée 7 Mois	1,00	FT

TERRASSEMENTS GENERAUX

Décapage du terrain et mise en stock sur le site	41 265,00	M2
Terrassement en déblais remblais pour mise à la cote du fond de forme	8 059,00	M3
Confection d'un fossé d'absorption	198,00	M3

PLATES FORMES VOIRIES ET BATIMENTS

Traitement de la forme bâtiment à raison de 1% de chaux et 5% liant routier ép.:0.35m	16 327,00	M2
Traitement de la forme Voirie à raison de 1% de chaux et 5% liant routier ép.:0.35m	22 878,00	M2
Mise en oeuvre d'une couche de cure	39 207,00	M2
Reprofilage en sable sur plateforme bâtiment ép.:0.03m	16 327,00	M2
Revêtement des plateformes		
Confection d'une couche d'imprégnation gravillonnée	18 952,00	M2
Confection d'une couche d'accrochage	4 672,00	M2

Mise en oeuvre d'une Grave Bitume 0/14 ép.:0.07m pour les voiries lourdes	4 672,00	M2
Mise en oeuvre d'un Béton bitumineux semi grenus ép.:0.05m pour les voiries	18 952,00	M2
Confection de plateau ralentisseur	3,00	FT
Parking		
Réglage et cylindrage du fond de forme	644,00	M2
Mise en oeuvre de GNT 0/31.5 ép.:0.25m	163,00	M3
Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés	613,00	M2
Parvis et trottoir		
Réglage et cylindrage du fond de forme	2 121,00	M2
Mise en oeuvre de GNT 0/31.5 ép.:0.15m	288,00	M3
Mise en oeuvre à la main d'un béton bitumineux 0/6 noir	997,00	M2
confection du parvis en béton désactivé	1 123,00	M2
Dalles bennes et stockage palettes		
Réglage et cylindrage du fond de forme	325,00	M2
Mise en oeuvre de GNT 0/31.5 ép.:0.15m	48,00	M3
Confection d'un béton ép.:0.20m	325,00	M2
BORDURES ET CANIVEAUX		
Terrassement pour coulage des bordures	4 175,00	ML
Confection de bordures coulées et caniveaux en place type T2 CS1	1 191,00	ML
Confection de bordures coulées en place type T2	2 277,00	ML
Terrassement, fourniture et pose de caniveau CC1	52,00	ML
Terrassement, fourniture et pose de bordurettes P1	636,00	ML
Confection de bordures ajourées	297,00	ML
Fourniture et pose de plots Parvis Ø76 GALVA	63,00	U
Fourniture et pose de plots anti béliet voie Livraison	35,00	U
Terrassement, fourniture et pose de muret de soutènement pour rampe de quais	95,00	ML
Terrassement, fourniture et pose de muret de soutènement voirie/Trottoir	174,00	ML
Fourniture et pose de glissière de sécurité le long du bâtiment coté voie de livraison	408,00	ML
Fourniture et pose de protection des candélabres	19,00	U
Fourniture et pose de caniveau à grille pour quais	10,00	ML
Fourniture et pose de bordure guide roues pour quais	4,00	ML
ASSAINISSEMENTS		
Réseau EP Voiries		
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø200 PVC CR8	81,00	ML
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø250 PVC CR8	794,00	ML
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø315 PVC CR8	128,00	ML
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø1000 PVC CR8	1 109,00	ML
Fourniture et pose de regard Ø1000	42,00	U
Fourniture et pose de regard grille de visite 80x80	14,00	U
Fourniture et pose de regard de visite 60x60	57,00	U
Terrassement, fourniture et pose d'un séparateur à hydrocarbures 10 L/s pour voirie lourde (y compris dalle de répartition)	1,00	FT
Fourniture et pose d'un régulateur de débit 10L/s (y compris regard de visite Ø1000)	1,00	U
Terrassement, fourniture et pose d'une pompe de relevage EP 10L/S	1,00	U
Raccordement des Dep bâtiments	51,00	U
Réseau EU		
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø160 PVC CR8	788,00	ML
Fourniture et pose de regard de visite 80x80	14,00	U
Fourniture et pose de regard Ø1000	11,00	U
Terrassement, fourniture et pose d'une pompe de relevage EU	2,00	U
Raccordement dans regard existant	1,00	U
Raccordement des sorties bâtiments	14,00	U

RESEAUX DIVERS

Ouverture et remblaiement de tranchées communes avec les matériaux du site, y compris sablage et grillage avertisseur

Pour tranchée commune 6 Réseaux	163,00	ML
Pour tranchée commune 4 Réseaux	560,00	ML
Pour tranchée commune 3 Réseaux	40,00	ML
Pour tranchée commune 2 Réseaux	116,00	ML
Pour tranchée commune 1 Réseau	811,00	ML
Réseau		
Fourniture et pose de fourreau 3Ø160 Alim Transfo-Transfo (hors câblage et hors pénétration)	461,00	ML
Fourniture et pose de fourreau 1Ø160 Branchement Transfo-Coffret (hors câblage et hors pénétration)	2 300,00	ML
Fourniture et pose de fourreau 1Ø63(hors câblage et hors pénétration)	2 300,00	ML
Fourniture et pose de chambre de visite 60x60	14,00	U
Fourniture et pose de chambre de tirage L2T	10,00	U
Réseau Télécom		
Fourniture et pose de fourreau 6Ø42/45	455,00	ML
Fourniture et pose de fourreau 2Ø42/45	356,00	ML
Fourniture et pose de chambre de tirage L1T	14,00	U
Fourniture et pose de chambre de tirage L2T	8,00	U
Réseau Eclairage		
Fourniture et pose de fourreau 1Ø80 (hors câblage et hors pénétration)	1 588,00	ML
Fourniture et pose de chambre de tirage 60x60	29,00	U
Réseau Aep		
Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø100 branch. incendie	70,00	ML
Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø100 Branch. Ria	578,00	ML
Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø50/63 Amil Aep	455,00	ML
Fourniture et pose de citerneau de comptage Aep/Ria	2,00	U
Fourniture et pose de citerneau de sous comptage Aep	14,00	U
Fourniture et pose de borne Incendie	2,00	U
Raccordement pour branchement au réseau existant (Ria & Aep)	2,00	FT
Réseau Alimentations		
Fourniture et pose de fourreau 1Ø80 Alim Portail + 1Ø63 Interphone	689,00	ML
Fourniture et pose de fourreau 1Ø80 Pompes	1 027,00	ML
Fourniture et pose de fourreau 1Ø80 Alim Véhicules Propres et abris vélos	881,00	ML
Fourniture et pose de chambre de visite 60x60 (Alim pompe+Abris vélos)	29,00	U
ESPACES VERTS & CLOTURE		
Reprise et réglage des terres dans les îlots	420,00	M3
Clôture		
Fourniture et pose d'abris vélos	10,00	U
Fourniture et pose d'abris motos	3,00	U

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Laboratoire : Gama densimètre, essais de plaque

Bureau Etudes : Mensura, Autocad, Station Totale Leica

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : Camille PIGOT

Fonction : Directrice Technique

Organisme : JNP EXPANSION

DATE : 30/03/17

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

CARL SAINT-ROUX LES HAIES
57 rue de Chartres
78110 LE PERREUX EN YVELINES
S.A.R.L au capital de 1000,00 €
R.C.S Versailles 528 901 804

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS Nord Etablissement Oise

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : PICARDIE HABITAT

Maître d'œuvre : SODEREF OISE

Désignation du marché : Construction de 17 logements

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☐ non

Lieu des travaux : LONGUEIL ANNEL

6 0 1 5 0
Code postal

Date du début des travaux : 10/11/2014

Date de fin des travaux : 10/02/2016

Montant Total HT du marché l'entreprise € 196 575.81

Dont Part de l'entreprise : € 166 119.97

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ nonSi oui, montant HT
des travaux sous-traités : € 30 455.84

Nature des travaux sous-traités : Espaces Verts / Clôtures / Eclairage Public

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance
et quantités mises en œuvre :

Tranchée pour canalisation Ø 1500 mm	22 ml
Canalisations béton 135A Ø1500 mm	22 ml
Fourniture et pose de regard de visite Ø2000 mm yc tampon 12	2 U
Fourniture et pose d'un poste de refoulement	1 FT

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

Entreprise (ou groupement) : **EIFPAGE TRAVAUX PUBLICS Nord**

Désignation du marché :

Date de début : 10/11/14

Date de fin : 10/02/16

Lieu des travaux : **Rue de la Prairie à Longueil Annel**

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☒

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	PVC		PVC	PVC
Type d'essai (eau, air)	Air		<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Opérateur	NCA		NCA	Eiffage
Longueur testée (m)	114.4		114.4	
Pression d'essais (bars)	100 mB			

Travaux de construction de réseaux

Diamètre	Matériaux	Gravitaire*			Longueur (m)							
		Pression			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		Vide										
		G	P	V	Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
160	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		71	x					
200	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		28	x					
250	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		51	x					
1500	Acier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		22		x				
70	PEHD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		60	x					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement) : **Blindage lourd**
Fers H et plaques béton


Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé :
Pompage des eaux sous terraines

SIGNATAIRE

Nom : **VIGNIER** Prénom : **Veronique**
Fonction : **Responsable d'Agence**
Organisme : **SODEEF**

DATE :

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (c ochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique : Pelle à long bras pour ouverture de tranchée canalisation D.1500

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (c ochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☐ oui ☒ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom :

Fonction :

Organisme :

VIGNIER Veronique
Responsable d'Agence
Soderef Oise

DATE :

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS Nord Est Etablissement Picardie

A T T E S T A T I O N D E T R A V A U X

Maître d'ouvrage : LAV 3000

Maître d'œuvre :

Désignation du marché : LAV 3000 -Mise en conformité du réseau d'assainissement

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Saint Maximin

6	0	7	4	0
---	---	---	---	---

 Code postal

Date du début des travaux : 16/11/2015

Date de fin des travaux : 04/12/2015

Montant Total HT du marché l'entreprise 80 102.35 €

Dont Part de l'entreprise : 73 902.35 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 6 200.00 €

Nature des travaux sous-traités : Equipement du poste de relevage

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø160 PVC CR	100 ML
Terrassement, fourniture et pose d'un séparateur à hydrocarbure	1 U
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø160 PVC CR	25 ML
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø250 PVC CI	115 ML
Terrassement, fourniture et pose d'un décanteur dépollueur avec	1 FT
Fourniture et pose de filtre ADOPTA	2 U

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (*Cocher les cases retenues*)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique : Sans objet

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (*Cocher les cases retenues*)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☐ oui ☒ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom :

MR OSIKA

SIGNATAIRE

Fonction :

gerant

Organisme :


LAV 3000

DATE :

26/1/16

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

LAV 3000
RD 162 - ZA des Haies
60740 ST MAXIMIN
Tél : 03 44 24 01 59
SIRET : 378906750019 - APE 4520 A
TVA FR 913759566750019

 MR OSIKA

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

Entreprise (ou groupement) : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS Nord Est

Désignation du marché : LAV 3000

Date de début : 16/11/15

Date de fin : 04/12/15

Lieu des travaux : Saint Maximin

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☐

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☐ Non ☒

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	X			
Type d'essai (eau, air)			<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Opérateur				
Longueur testée (m)				
Pression d'essais (bars)				

Travaux de construction de réseaux

Diamètre	Matériaux	Gravitaire*			Longueur (m)							
		Pression			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		Vide			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
		G	P	V								
160	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		X					
250	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		X					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement) : Caisson

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé :

SIGNATAIRE

Nom : FRASITA Prénom : David
Fonction : GERANT
Organisme : LAV 3000

DATE :

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

RD 162 - ZA des Haies
60740 ST MAXIMIN
Tél : 03 44 24 81 60
SIRET : 378906750010 - APE 4120 A

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS Nord Etablissement Picardie

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Mairie de Saint Just en Chaussée

Maître d'œuvre : VERDI

Désignation du marché : Saint Just en Chaussée - Création de 2 bassins de gestion des eaux pluviales

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : SAINT JUST EN CHAUSSEE

6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Code postal

Date du début des travaux : 31/08/2015

Date de fin des travaux : 25/10/2015

Montant Total HT du marché l'entreprise 207 056,68 €

Dont Part de l'entreprise : 206 217,70 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ nonSi oui, montant HT
des travaux sous-traités : 838,98 €

Nature des travaux sous-traités : Contrôle caméra des réseaux

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance
et quantités mises en œuvre :

Terrassement pour la création d'un bassin de 400m3 utile	400 M3
Préparation de l'accueil des casiers de rétention des EP	1 F
Fourniture et pose des cellule de stockage des EP	400 M3
Réalisation des remblais	1 F
Intégration des vannes d'isolement des casiers	2 U
Terrassement pour la création d'un bassin de 200m3 utile	200 M3
Préparation de l'accueil des casiers de rétention des EP	1 F
Fourniture et pose des cellule de stockage des EP	200 M3
Réalisation des remblais	1 F
Intégration des vannes d'isolement des casiers	3 U

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (C'chez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (c'chez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☐ oui ☒ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom :

Fonction :

Organisme :

DION Jérémie
Chef de Projet
VERDI Ingénierie

DATE : 08/02/16

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Verdi Ingénierie Seine
SAS au capital de 37 000 €
SIRET 4529273000076 - APE 7112B
21 du Haut Villé
rue Jean Baptiste Godin
60000 BEAUVAIS
Jérémie DION

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

Entreprise (ou groupement) : **EIFPAGE TRAVAUX PUBLICS Nord**

Désignation du marché :

Date de début : 31/08/15

Date de fin : 25/10/15

Lieu des travaux : **Saint Just en Chaussée**

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☐

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☐ Non ☒

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau				
Type d'essai (eau, air)			<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Opérateur				
Longueur testée (m)				
Pression d'essais (bars)				

Travaux de construction de réseaux

Diamètre	Matériaux	Gravitaire*			Longueur (m)								
		Pression			Site		Profondeur			Rabattement de nappe			
		Vide											
		G	P	V	Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	
250		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		8						
315		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		85						
500		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		35						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier (à préciser impérativement) : **Caissons**

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé :

SIGNATAIRE

Nom :

Fonction :

Organisme :

Prénom :

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

DATE :

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
F 17 gare
BP 11
60190 ESTREES SAINT DENIS

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Nordex.....

Maître d'œuvre : Nordex.....

Désignation du marché : Réalisation d'un parc éolien à lihus et hetomesnil

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

L des travaux : Lihus Hétomesnil..... 6 | 0 | 3 | 6 | 0
Code postal

Date du début des travaux : 07/14

Date de fin des travaux : 08/15

Montant **Total** HT du marché 1417.027.14€

Dont **Part de l'entreprise** : 1417027.14€

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT
des travaux sous-traités : €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance
et quantités mises en œuvre :
décapage 15000 m3
terrassement déblai remblai 19000 m3
traitement de sol 28750 m2
enduits 32450 m2

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

☐ Eau d'études :

☒ oui

☐ non

Laboratoire :

☒ oui

☐ non

Matériel spécifique :

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

☐ oui

☒ non

Encombrement dû à des réseaux :
(eau, électricité)

☐ oui

☒ non

Circulation automobile :

☒ oui

☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au
chantier :

☐ oui

☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

☐ SIGNATAIRE

Nom : *HEBERT Julien*

Fonction : *Senior Project Manager*

Organisme : *NORDEX FRANCE SAS*

DATE : *29/07/2015*

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

NORDEX France S.A.S.

1, rue de la Procession
93217 LA PLAINE SAINT DENIS

Tél. : 01 55 83 42 43

Fax : 01 55 83 42 20

N° Ident. TVA FR 25 488 008004

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :
EIFPAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
RN17 LA GARE – BP11
60190 ESTREES SAINT DENIS

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : SARL SAINT MAX LES LONGERES.....

Maître d'œuvre : SAS BOUTET DESFORGES.....

Désignation du marché : Projet de création d'un ensemble commercial « St MAX AVENUE »

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ Non

Lieu des travaux : SAINT-MAXIMIN

6 0 7 4 0

Code Postal

Date du début des travaux : 2 Avril 2014

Date de fin des travaux : 31 mars 2015

Montant Total HT du marché

2 979 496.00 €

Dont Part de l'Entreprise

2 417 198.00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ Oui ☐ non Si oui, montant HT
des travaux sous-traités

462 298.00 €

Natures des travaux sous-traités : Clôture – Création fontaine – Eclairage – Signalisation

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier, signalisation	FT	1,00
Implantation, DOE	FT	1,00
Fourniture et pose de clôture HERRAS	ML	845,00
Fourniture et pose d'un laveur de roues	FT	1,00

TRAVAUX PREPARATOIRES

Défrichage des espaces verts	M2	4940,00
Evacuation des merlons	M3	665,00
Scarification de la forme existante	M2	20700,00
Terrassement en déblais remblais pour mise à la cote du fond de forme	M3	9700,00
Traitement à la chaux 1% des matériaux d'apport	M3	2950,00

PLATES FORMES VOIRIES ET BATIMENTS

Traitement de la forme à la chaux et liant routier, à raison de 1% de chaux et 5% liant routier ép.: 0.35m (y compris débords) Bâtiments et voirie	M2	39985,00
Confection d'un cloutage	M2	19030,00
Mise en oeuvre d'une couche de cure	M2	39980,00

Confection d'une couche d'imprégnation gravillonnée	M2	17920,00
Confection d'une couche d'accrochage	M2	4950,00
Mise en oeuvre d'un Béton bitumineux semi grenus ép.:0.05m pour les voiries légères	M2	12970,00
Mise en oeuvre d'un Béton bitumineux semi grenus ép.:0.08m en deux couches pour les voiries lourdes	M2	4950,00
Parking Evergreen		
Fourniture et pose de dalle pré-engazonnée	M2	175,00
Parvis en béton		
Confection d'un béton lavé ép.:0.12m (teinté sable)	M2	2710,00
Confection d'un béton lavé ép.:0.12m (teinté gris)	M2	2906,00
Réalisation de la fontaine		
Confection d'une aire en dalle granit	M2	81,00
Terrassement, fourniture et pose de caniveau à grille en périphérie en acier galvanisé Ø100	ML	64,00
Terrassement, fourniture et pose de cuve 10M3	U	1,00
BORDURES ET CANIVEAUX		
Confection de bordures coulées et caniveaux en place type T2 CS1	ML	750,00
Confection de bordures coulées en place type T2	ML	685,00
Terrassement, fourniture et pose de caniveau CC1	ML	260,00
Fourniture et pose de plots	U	82,00
Confection d'embranchement en béton ht.:0.14m	ML	100,00
Fourniture et pose de glissière de sécurité le long du bâtiment coté voie de livraison	ML	485,00
Fourniture et pose de margelle en pierre de st maximin-Fontaine	ML	225,00
ASSAINISSEMENTS		
Réseau EP		
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø250 PVC CR8	ML	185,00
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø315 PVC CR8	ML	35,00
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø400 PVC CR8	ML	65,00
Fourniture et pose de grille 60x60 + filtre ADOPTA	U	8,00
Terrassement, fourniture et pose de caniveau à fente	ML	390,00
Rétention		
Terrassement, fourniture et pose d'une réserve Ø2500 pour rétention de 450M3	ML	145,00
Fourniture et pose de pompe de relevage 2L/S	FT	1,00
Réseau EP Bâtiments		
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø125 PVC CR8	ML	100,00
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø160 PVC CR8	ML	255,00
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø200 PVC CR8	ML	300,00
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø250 PVC CR8	ML	116,00
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø315 PVC CR8	ML	232,00
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø400 PVC CR8	ML	125,00
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø500 PVC CR8	ML	155,00
Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø600 PVC CR8	ML	90,00
Fourniture et pose de regard de visite 60x60	U	8,00
Fourniture et pose de regard de visite 50x50	U	58,00
Essais sur canalisation	ML	1273,00

Réseau EU

Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø160 PVC CR8	ML	800,00
Fourniture et pose de regard de visite 50x50	U	39,00
Fourniture et pose de regard Ø1000	U	7,00
Terrassement, fourniture et pose d'un séparateur à graisses	U	4,00
Terrassement, fourniture et pose d'un séparateur à féculés	U	1,00
Essais sur canalisation	ML	800,00
Terrassement, fourniture et pose d'une pompe de relevage EU	U	1,00

RESEAUX DIVERS**Ouverture et remblaiement de tranchées communes avec les matériaux du site, y compris sablage et grillage avertisseur**

Pour tranchée commune 12 Réseaux	ML	178,00
Pour tranchée commune 9 Réseaux	ML	265,00
Pour tranchée commune 3 Réseaux	ML	470,00
Pour tranchée commune 2 Réseaux	ML	580,00
Pour tranchée commune 1 Réseau	ML	720,00

Réseau EDF

Fourniture et pose de fourreau 3Ø160 Alim Transfo(hors câblage et hors pénétration)	ML	200,00
Fourniture et pose de fourreau 1Ø160 Branchement (hors câblage et hors pénétration)	ML	7075,00
Fourniture et pose de fourreau 1Ø63(hors câblage et hors pénétration)	ML	7075,00
Fourniture et pose de chambre de visite 60x60	U	40,00
Fourniture et pose de chambre de tirage L2T	U	15,00

Réseau Télécom

Fourniture et pose de fourreau 2Ø42/45 (hors câblage et pénétration)	ML	9960,00
Fourniture et pose de chambre de tirage L1T	U	38,00
Fourniture et pose de chambre de tirage L2T	U	12,00

Réseau Eclairage

Fourniture et pose de fourreau 1Ø80	ML	2170,00
Fourniture et pose de chambre de tirage 60x60	U	25,00

Réseau Aep

Fourniture et pose de canalisation FONTE Ø150 Alim. Ria	ML	225,00
Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø100 Alim. Aep	ML	245,00
Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø100 branch. incendie	ML	225,00
Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø100 Branch. Ria	ML	315,00
Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø50/63 Branch Aep	ML	505,00
Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø19/25 Branch Aep	ML	285,00
Fourniture et pose de citerneau de comptage Aep/Ria (hors compteur)	U	2,00

Réseau Alimentations

Fourniture et pose de fourreau 1Ø80 Alim Portail + 1Ø63 Interphone (hors câblage et pénétration)	ML	2450,00
Fourniture et pose de fourreau 1Ø80 Alim abris vélos (hors câblage et hors pénétration)	ML	450,00
Fourniture et pose de fourreau Ø200 + 1Ø42/45 Alim borne véhicule propre	ML	1455,00

ESPACES VERTS & CLOTURE**Espaces verts**

Apport et régalage des terres	M3	550,00
Confection de trous d'arbres	U	105,00

Clôture

Fourniture et pose d'abris vélos	U	6,00
----------------------------------	---	------

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Laboratoire : Gama densimètre, essais de plaque

Bureau Etudes : Mensura, Autocad, Station Totale Leica

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE


Nom : Camille PIGOT

Fonction : Directrice Technique

Organisme : JNP EXPANSION

DATE : 30/03/17

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage


CARL SAINT-MAX LE LONGERES
57 rue de Chartres
78610 LE PERRAY EN YVELINES
Tél. : 01 34 57 83 33 Fax : 01 34 57 83 30
S.A.R.L au capital de 1 000 €
R.C.S de Versailles n° 505 384 370

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD Etablissement Picardie

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Commune de Thieux

Maître d'œuvre : EVIA

Désignation du marché : Thieux / Travaux de voirie

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : THIEUX

6	0	4	8	0
---	---	---	---	---

 Code postal

Date du début des travaux : 19/01/2015

Date de fin des travaux : 20/02/2015

Montant Total HT du marché l'entreprise 113 756.80 €

Dont Part de l'entreprise : 101 506.80 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 12 250.00 €

Nature des travaux sous-traités : Bordures Coulées en Place

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Fourniture et pose de bordures A2	125 ML
Fourniture et pose de caniveaux CS2	125 ML
Fourniture et pose de bordurettes P1	115 ML
Fourniture et pose de rondins bois hauteur 0,80	72 ML
Fourniture et pose de caniveaux CC1	35 ML
Fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/16 sur 10cm	160 M2
Enrobés 0/10 porphyre sur 6cm compris joints à l'émulsion	160 M2
Enrobés 0/6 porphyre sur 5cm	220 M2
Fourniture et pose de bordures A2	560 ML
Fourniture et pose de caniveaux CS2	560 ML
Fourniture et pose de bordurettes P1	280 ML
Fourniture et pose de caniveaux CC1	20 ML
Enrobés 0/10 porphyre sur 6cm compris joints à l'émulsion	290 M2
Enrobés 0/6 porphyre sur 5cm	430 M2

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (C ochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

Utilisation d'une machine pour coulage de bordures en place

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (C ochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom : *Baullé Vincent*

SIGNATAIRE

Fonction : *Chargé d'affaires*

Organisme : *Evia*

DATE : *27 mai 2015*

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

EVIA SAS
7 Rue du 11 Juin - CS 20 032
80050 BEAUCOURT LES DAMES
Tél. 03 22 57 79 49 - Fax 03 22 51 03 14

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire)

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD

R.N 17 Gare BP n°11

60190 Estrées Saint Denis

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX PARIS GROUPE HOSPITALIER VILLEMIN – PAUL DOUMER 60332 LIANCOURT Cedex

Maître d'œuvre : SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE L'OISE S.I.O. 2 Rue des Finets 60607 CLERMONT Cedex

Désignation du marché : HOPITAL PAUL DOUMER A LIANCOURT AUTONOMISATION ET REFECTION DES TOITURES DE LA CRECHE ET DU CENTRE DE LOISIR LOT N°1 : VRD-MACONNERIES.

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

i Lieu des travaux : LIANCOURT

6 0 3 3 2

Code Postal

Date du début des travaux :

Date de fin des travaux :

Montant **Total** HT du marché

166 596.30€

Dont **Part de l'Entreprise**

166 596..30

€

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités

Natures des travaux sous-traités

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

TERRASSEMENT

Installation de chantier	FT	1.000
Implantation des ouvrages	FT	1.000
Abattage d'arbres, dessouchage et évacuation en décharge	U	24.000
Extraction de déblais et mise en décharge	M3	600.000
Démolition de voirie ou trottoir en béton et évacuation en décharge	M2	95.000

TRANCHEES RESEAUX DIVERS

Ouverture de tranchée largeur 0.50m	ML	280.000
Ouverture de tranchée largeur 1.00m	ML	150.000
Remblai de tranchée en sablon	M3	130.000
Remblai de tranchée avec terre du site	M3	130.000

RESEAU DIVERS

Fourreaux en traversée Ø 250	ML	51.000
Fourniture et pose de canalisation Ø 63 PEHD AEP sans raccordement	ML	200.000

VOIRIE

Création de parking en enrobés comprenant dressement de fond de forme	M2	882.000
Elargissement de chaussée en enrobés comprenant dressement de fond de forme, géotextile et fourniture et mise en œuvre de grave 0/31.5 sur 0.25m	M2	310.000
Réfection de chaussé béton comprenant nettoyage du support	M2	595.000
Création de parking en dalle evergreen comprenant dressement de fond de forme géotextile tout venant, sable, dalle éco végétale green pré engazonnée	M2	220.000
Fourniture et pose de bordures type P1	ML	180.000
Fourniture et pose de bordures type T2	ML	400.000
Fourniture et pose de caniveau type CC1	ML	115.000
Fourniture et pose de caniveau type CS1	ML	195.000

ESPACES VERTS CLOTURES

Reprise et mise en œuvre de terre végétale	M3	520.000
Option fourniture et pose d'un PEHD sur 150ml	FT	1.000

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non Laboratoire : ☐ oui ☐ non

Matériel spécifique :

- Finisseur
- Pose bordures

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non
Circulation automobile :	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	Exiguïté de l'espace réservé au chantier :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE


Nom : SAGAN

Fonction : Ingénieur chef de service

Organisme : Syndicat interhospitalier de l'Oise
Maître d'œuvre

DATE : 01/12/13

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire)**EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD****R.N 17 Gare BP n°11****60190 Estrées Saint Denis****ATTESTATION DE TRAVAUX****Maître d'ouvrage : COMMUNE D'ERQUINVILLERS** 41 Chaussée Brunehaut 60130 ERQUINVILLERS**Maître d'œuvre : Service technique****Désignation du marché : TRAVAUX DE BORDURAGE RUE DU TOUR DE VILLE ERQUINVILLERS**S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

i Lieu des travaux : RUE DU TOUR DE VILLE ERQUINVILLERS

Z

6 0 1 3 0

Code Postal

Date du début des travaux : 12/11/2012

Date de fin des travaux : 30/11/2012

Montant **Total** HT du marché

28 533.39 €

Dont **Part de l'Entreprise**

28 533.39 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT

€

Natures des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises œuvre :

Installation de chantier	FT	1.000
Signalisation de chantier	FT	1.000
Réalisation de sondages manuels pour recherche de réseaux	U	5.000
Terrassement pour bordures	M3	70.000
GNT sous bordures T2	M3	24.000
Fourniture et pose de bordures T2	ML	115.000
Fourniture et pose de caniveaux CS2	ML	117.000
Fourniture et pose de bordures P1	ML	35.000
Création de trottoirs (terrassement + GNT + enrobés)	M2	106.500
Mise à niveau de tampon sur trottoir	U	6.000
Mise à niveau de bouche à clé	U	9.000
Terrassement pour raccordement de chaussée	M3	35.2000
Grave ciment pour structure de chaussée	M3	44.000
Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 pour réfection du raccord de chaussée	M2	234.000

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études :

☐ oui

☒ non

Laboratoire :

☐ oui

☒ non

Matériel spécifique :

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :

☒ oui

☐ non

Encombrement dû à des réseaux :
(eau, électricité)

☒ oui

☐ non

Circulation automobile :

☒ oui

☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier :

☒ oui

☐ non

Tous travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom :

Fonction :

Organisme :

HOEDT J. Michel
Maire - Adjoint

DATE : 11 mars 2013

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire)
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
R.N 17 Gare BP n°11
60190 Estrées Saint Denis

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D'ATTICHY

Maître d'œuvre : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D'ATTICHY

Désignation du marché : ENTRETIEN DES COUCHES DE SURFACE DE CHAUSSEE DES VOIES
COMMUNALES ET REFECTION DU MARQUAGE EXISTANT

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☒ oui ☐ non

i Lieu des travaux : VOIES COMMUNALES CANTON ATTICHY

6 0 3 5 0

Code Postal

Date du début des travaux : JUIN 2009

Date de fin des travaux : OCTOBRE 2012

Montant **Total** HT du marché

1 076 243 €

Dont **Part de l'Entreprise**

€

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT
des travaux sous-traités

€

Natures des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises
à l'œuvre :

BBSG 0/10 POUR COUCHE DE ROULEMENT	T	2 052.22
MONOCOUCHE SIMPLE GRAVILLONNAGE 6/10 OU 4/6CLASSE 2	M2	28 217.16
MONOCOUCHE DOUBLE GRAVILLONNAGE (GLG) 6/10 OU 4/6CLASSE 2	M2	3 501.00
BICOUCHE 6/10 62/4 CLASSE 2	M2	10 109.30

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

-COMPACTEUR

- GRAVILLONNEUR

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux : ☐ oui ☒ non (eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : *MICHELIS Faruel*
Fonction : *Responsable des services techniques*
Organisme : *Communauté de communes du Canton d'Attichy*

DATE : *26/11/2012*

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire)
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
R.N 17 Gare BP n°11
60190 Estrées Saint Denis

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : : Commune de SAINT MARTIN LONGUEAU 60700

Maître d'œuvre : AEBY MOZART Tour de l'Europe 60311 CREIL

Désignation du marché : AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE RD 10 RUE DE L'EGLISE ET ENTREE OUEST AGGLOMERATION - LOT 1 VOIRIE - TROTTOIR - ASSAINISSEMENT ET MOBILIER URBAIN

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : SAINT MARTIN LONGUEAU

6 0 7 0 0

Code Postal

Date du début des travaux :

Date de fin des travaux :

Montant **Total** HT du marché

240 648.51€

Dont **Part de l'Entreprise**

240 648.51€

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités

€

Natures des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

SAINT MARTIN LONGUEAU-AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE RD 10 RUE DE L'EGLISE ET ENTREE OUEST AGGLOMERATION LOT N°1 : VOIRIE-TROTTOIR-ASSAINISSEMENT ET MOBILIER URBAIN

I) ASSAINISSEMENT EP

Tranchée pour canalisation Ø 150 à Ø 400	ML	160.000
Fourniture et pose de canalisation en béton armé série 90A		
Ø 300	ML	30.000
Ø 400	ML	100.000
Fourniture et pose de canalisation PVC rigide non plastifié classe CR8 Ø 150	ML	50.000
Fourniture et mise en œuvre de regard de visite préfabriqué Ø1000		
Unité de section intérieure ronde Ø1000	U	9.000
Fourniture et pose de bouche d'égout à grille	U	5.000
Fourniture et pose de caniveau béton avec grille en fonte ductile	ML	40.000

II TERRASSEMENTS

Extraction de déblai pour terrassement généraux		
Pour confection de trottoirs et espaces verts sur 0.3m de hauteur	M2	1 820.000
Pour encaissement de places de stationnement et entrées charretières sur 0.42m de hauteur	M2	1 420.000
Dépose mécanique de bordures et caniveaux	ML	1 210.000
Bordures et caniveaux béton chargement sue camion et évacuation à la décharge choisie par l'entreprise		
Tranchées communes pour réseaux divers		
Pour 1 réseau	ML	520.000
Pour 2 réseaux	ML	220.000
Pour 3 réseaux	ML	220.000
Fourreaux en polyéthylène haute densité semi rigide		
Fourreaux rouge nu Ø90	ML	650.000
Fourreaux rouge nu Ø163	ML	50.000
Fourreaux rouge nu Ø215	ML	30.000
Fourniture et mise en œuvre de sablon de carrière pour lits de pose et remblai de protection	M3	320.000
	M3	400.000
Confection de remblais de protection		
Grillage rouge réseau électricité et éclairage public	ML	900.000

IV GENIE CIVIL-TELECOM

Fourniture à pied d'œuvre et mise en œuvre de canalisation PVC

Ø42/45	ML	1 200.000
Ø 33	ML	150.000
Regard 30X30	U	16.000

IV BORDURES-VOIRIE-TROTTOIRS

Bordures T2	ML	1 000.000
Bordures type P1	ML	240.000
Caniveaux type CC1	ML	300.000
Caniveaux type CS1	ML	900.000
Confection de stationnement et entrées charretières en enrobés noirs	M2	1 600.00
Pavés 15X15 épaisseur 0.08 ligne simple	ML	165.000
Pavés 15X15 épaisseur 0.08 ligne double	ML	280.000
Pavés 15X15 épaisseur 0.08	M2	90.000
Réalisation d'un ilot en pavés 16x16 ép 0.14y compris	FT	1.000
Grassement, dépose des bordures de l'ilot actuel		
sciage de chaussée, fondation pour pose de pavés, fourniture, pose		
Réalisation d'une dalle béton pour accueillir un bac de récupération du verre	M2	15.000
Mise aux normes d'accessibilité de passages piétons à réaliser	U	9.000
Fourniture et pose de gargouille fonte	ML	80.000
Potelet acier	U	135.000
Corbeilles	U	2.000

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non Laboratoire : ☐ oui ☐ non

Matériel spécifique :

- Blindage

- Pose bordures

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Circulation automobile :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Exiguïté de l'espace réservé au chantier :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : **MESSIO**

Fonction : **Adjoint au Maire en charge des Travaux**

Organisme : **Commune**

DATE : **le 2 octobre 2012**

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



Adjoint chargé des Travaux
Denis MESSIO

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire)
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
 R.N 17 Gare BP n°11
 60190 Estrées Saint Denis

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Ville de BONNEUIL LES EAUX Rue de l'Eglise 60120 BONNEUIL LES EAUX

Assistant Conseil : ADTO 10 Rue des Teinturiers 60000 beauvais

Désignation du marché : TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE GOUY- RUE ST NICOLAS – RUE DU MONT
 SOYER – RUE DE LA VILLE A BONNEUIL LES EAUX

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

i Lieu des travaux : BONNEUIL LES EAUX

6 0 1 2 0

Code Postal

Date du début des travaux :

Date de fin des travaux :

Montant **Total** HT du marché

74 158.65 €

Dont **Part de l'Entreprise**

74 158.65 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT
 des travaux sous-traités

€

Natures des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises
 œuvre :

I) RUE SAINT NICOLAS

Signalisation de chantier	FT	1.000
Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5	M3	15.000
Fourniture et pose sur béton de bordures T2	ML	56.000
Fourniture et pose sur béton de caniveaux CS1	ML	56.000
Réalisation de purges superficielles de chaussée comprenant rabotage, l'évacuation des fraisats dans la commune, la couche d'accrochage à l'émulsion de bitume, la fourniture et mise en œuvre d'enrobés 0/10 classe 3 sur 7 cm d'épaisseur, le joint de couture à l'émulsion	M2	190.000

II) RUE DE GOUY

Installation de chantier	FT	1.000
Réalisation de sondages manuels pour recherche de réseau	U	2.000
Fourniture et Mise en œuvre de GNT 0/31.5	M3	15.000
Fourniture et mise en œuvre de grave ciment pour raccord de chaussée (largeur 1.50m épaisseur 0.25m	M2	25.000

Fourniture et pose sur béton de bordures T2	ML	115.000
Fourniture et pose sur béton de caniveaux CS2 y compris joints	ML	115.000
Fourniture et mise en œuvre d'enrobés BBSG 0/10 classe 3 pour couche d'accrochage	M2	100.000

III) RUE DE LA VILLE

Terrassement pour bordures/chaussée et évacuation des déblais en décharge	M3	220.000
Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5	M3	175.000
Fourniture et pose sur béton de caniveaux CC1	ML	60.000
Fourniture et pose sur béton de bordurettes P1	ML	150.000
Mise à niveau de dauphins	U	10.000
Fourniture et mise en œuvre d'enrobés BBSG 0/10 Classe 3 pour couche de roulement y compris Couche d'accrochage	M2	700.000

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non Laboratoire : ☐ oui ☐ non

Matériel spécifique :

- Raboteuse
- Pelle mécanique
- Finisseur

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE


Nom : **CORDIER** **Nicolas**

Fonction : **Maire**

Organisme : **Commune de Bonneuil les Bouix**

DATE : **21-09-2018**

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' and 'C' followed by a long horizontal stroke.

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire)
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
R.N 17 Gare BP n°11
60190 Estrées Saint Denis

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL

Maître d'œuvre : SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE L'OISE(S.I.O. CLERMONT)

Désignation du marché :

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : VILLERS SOUS ERQUERY

6 0 6 0 0

Code Postal

Date du début des travaux :

Date de fin des travaux :

Montant Total HT du marché

1 097 360.32 €

Dont Part de l'Entreprise

7 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non **Si oui, montant HT des travaux sous-traités**

€

Natures des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

VILLERS SOUS ERQUERY

**CREATION D'UNE MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE
DE 60 LITS**

LOT N° 1 : TERRASSEMENTS – V.R.D – ESPACES VERTS

BASE

Abattage et dessouchage d'arbres	U	20.000
Dépose de bordures ou de caniveaux et évacuation	ML	865.000
Découpe de chaussée	ML	360.000
Démolition de chaussée, trottoir en enrobés	M2	2 400.000
Extraction de déblais et mise en remblai	M3	880.000
Extraction de déblais pour encaissement de chaussée et réglage sur le site	M3	2 010.000
Extraction de déblais pour encaissement espaces verts et réglage sur le site	M3	3 240.000

ASSAINISSEMENT EAUX USEES

Ouverture de tranchée fourniture et pose de canalisation PVC CR8 Ø 200 remblai avec terre réutilisable ou sablon	ML	300.000
Fourniture et pose de regard de branchement béton 40	U	16.000
Fourniture et pose d'un raccordement d'une microstation	FT	1.000
Essai d'étanchéité	ML	300.000

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

Ouverture de tranchée, fourniture et pose de canalisation PVC CR8 Ø160, remblais avec terre réutilisable ou sablon	ML	465.000
Ouverture de tranchée, fourniture et pose canalisation PVC CR8 Ø200	ML	225.000
Ouverture de tranchée, fourniture et pose de canalisation PVC CR8 Ø250	ML	120.000
Fourniture et pose de regard de branchement béton 40	U	59.000
Fourniture et pose de regard de branchement béton 60	U	9.000
Fourniture et pose de bouche d'égout Ø800	U	9.000
Fourniture et pose de caniveaux grille Ø400 largeur 30cm	ML	6.000
Fourniture et pose de grille C250 largeur 20cm	ML	16.000
Fourniture et pose d'un poste de relevage	U	1.000
Fourniture et pose d'un séparateur à hydrocarbures 10 l	U	1.000
Fourniture et pose d'un séparateur à hydrocarbures 6l/s	U	2.000
Réalisation de puits perdus	U	12.000
Réalisation d'un bassin d'infiltration de 350m3 en blocs alvéolés	FT	1.000
Réalisation d'un bassin d'infiltration de 100m3 en blocs alvéolés	FT	1.000
Réalisation d'un drainage au pourtour des bâtiments	ML	300.000

TRANCHEES , RESEAUX DIVERS

Ouverture de tranchée 1 réseau	ML	2 840.000
Enrobage et remblai de la tranchée en sablon	M3	600.000

RESEAUX AEP

Fourniture et pose d'une canalisation fonte Ø 150	ML	170.000
---	----	---------

ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC

Fourniture et pose de fourreaux Ø63	ML	1 600.000
-------------------------------------	----	-----------

FRANCE TELECOM

Fourniture et pose de fourreaux 2/45	ML	470.000
Fourniture et pose de chambre de tirage L1T	U	5.000

VOIRIE, ALLEES, TROTTOIRS, BORDURES, MARQUAGE AUX SOLS

Création d'une voirie provisoire comprenant le dressage de fond de forme, la réalisation d'un traitement de sols sur 0.40m d'épaisseur à raison de 2% de chaux et 6% de liant routier, enduit de protection et la fourniture et mise en œuvre de BBSG /10 sur 0.04 m d'épaisseur	M2	1 980.000
--	----	-----------

Création d'une voirie lourde comprenant
dressement de fond de forme, réalisation
d'un traitement de sols sur 40cm d'épaisseur
à raison de 2% de chaux 6% liant routier, enduit
de protection, fourniture et mise en œuvre de GB 0/14
épaisseur 7 cm

M2 340.000

Création de parking comprenant : le dressement de
fond de forme, la réalisation d'un traitement de sols
sur 0.40m d'épaisseur à raison de 2% de chaux et 6%
de liant routier, enduit de protection
et la fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 sur
0.05m d'épaisseur y compris couche d'accrochage

M2 960.000

Réalisation d'allée piétonne en enrobés de couleur ocre
comprenant le dressement du fond de forme, la
fourniture et mise en œuvre de géotextile, la fourniture
et mise en œuvre de GNT 0/31.5 épaisseur 0.30m, la
fourniture et mise en œuvre enrobés 0/6n

M2 1 620.000

Réalisation de terrasse en dalles gravillonnées

M2 220.000

Fourniture et pose de bordures béton type T1

ML 200.000

Fourniture et pose de bordures béton type T2

ML 650.000

Fourniture et pose de bordures béton type P1

ML 1 020.000

Fourniture et pose de bordures béton type P3

ML 580.000

Repose de bordures béton type T2 granit

stockée sur chantier

ML 43.000

Fourniture et pose de caniveaux CC1

ML 415.000

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non Laboratoire : ☐ oui ☐ non

Matériel spécifique :

- ATELIER DE TRAITEMENT
- POSE BORDURES
- FINISSEUR

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

- APPLICATION D'UN ENROBE DE COULEUR OCRE

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux : ☐ oui ☐ non
(eau, électricité)

Circulation automobile :

☐ oui

☒ non

Exiguïté de l'espace
réservé au chantier :

☒ oui

☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

26 SEP 2012

Nom :

Fonction :

Organisme :

La Directrice
des Affaires Logistiques


F. AYACHE

DATE :

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître
d'ouvrage

C.H.I.
Direction des Affaires Logistiques
Services Techniques
60607 CLERMONT DE L'OISE

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire)
EIFPAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
R.N 17 Gare BP n°11
60190 Estrées Saint Denis

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Ville de CLERMONT 7 rue du Général Pershing 60600 CLERMONT

Maître d'œuvre : AREA 1 Rue des Fondateurs ZAC des Entrepôts 02200 SOISSONS

Désignation du marché : VILLE DE CLERMONT - RUE GREVIN - TRAVAUX DE REHABILITATION

LOT N°1 VRD.....

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : CLERMONT

6 0 6 0 0

Code Postal

Date du début des travaux :

Date de fin des travaux :

Montant Total HT du marché

155 229.97 €

Dont Part de l'Entreprise

148 315.97 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non **Si oui, montant HT des travaux sous-traités**

6 914.00 €

Natures des travaux sous-traités : SIGNALISATION

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

CLERMONT RUE GREVIN
TRAVAUX DE REHABILITATION
LOT N°1 : VRD

TRAVAUX PREPARATOIRES

Installation de chantier implantation
Démolition de revêtement
Dépose de bordures et caniveaux

FT	1.000
M2	924.560
ML	276.000

RECUEIL EAUX RUISSELLEMENT

Tranchée et canalisations pour recueil d'eau pluvial
Canalisation fonte Ø200
Regard 300x300 descente d'eaux pluviales
Caniveau à grille HRI 360/400 kn largeur 36 cm
Caniveau à grille largeur 14 cm
Création de dauphin en fonte

ML	22.000
ML	2.000
U	15.000
ML	4.500
ML	6.000
U	10.000

BORDURATION-LIGNAGES

Bordurage de rive	ML	271.00
Repose de bordures granit	ML	86.880
Fourniture et pose d'élément en granit		
T1	ML	184.120
CC1	ML	5.000
CS1	ML	116.000
Chaînage pavés pour délimitation de revêtement		
Chaînage pavés granit délimitation entrées cochères	ML	45.000

CREATION DE SOLS

Terrassement complémentaire pour encaissement des voiries	M3	447.900
Fourniture et pose de géotextile	M2	559.420
Fourniture et mise en œuvre de sable auto compactant	M3	516.000
Fourniture et mise en œuvre de GNT A 0/31.5	M3	193.710
Fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/20	M3	156.710
Fourniture et mise en œuvre d'EME 0/14	T	98.400
Sols en enrobés BBSG 0/6 C	M2	214.490
Sols en dallage grès	M2	17.550
Sols en pavés grès de réemploi	M2	190.490
Sols en BBSG 0/10 P	M2	502.030

MOBILIER URBAIN

Corbeille de propreté	U	1.000
Borne fixée	U	2.000
Borne amovible	U	1.000

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non Laboratoire : ☐ oui ☐ non

Matériel spécifique :

6 travaux de précision et de qualité

tre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Circulation automobile :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Exiguïté de l'espace réservé au chantier :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : OLLIVIER Lionel

Fonction : Maire

Organisme : Mairie de Clermont

DATE : 25 septembre 2012

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Maire



Lionel OLLIVIER



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire)
EIFPAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
R.N 17 Gare BP n°11
60190 Estrées Saint Denis

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Ville de CLERMONT 7 rue du Général Pershing 60600 CLERMONT

Maître d'œuvre : AREA 1 Rue des Fondateurs ZAC des Entrepôts 02200 SOISSONS

Désignation du marché : VILLE DE CLERMONT – RUE COUTELIER - ESPACE SOCIO CULTUREL

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

i Lieu des travaux : CLERMONT

6 0 6 0 0

Code Postal

Date du début des travaux :

Date de fin des travaux :

Montant **Total** HT du marché

169 853.77 €

Dont **Part de l'Entreprise**

169 853.77 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT
des travaux sous-traités

€

Natures des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises
œuvre :

TRAVAUX PREPARATOIRES

Installation de chantier implantation	FT	1.000
Démolition de revêtement tranche ferme	M2	810.000
Démolition de revêtement tranche conditionnelle	M2	350.000
Dépose de bordures et caniveaux tranche ferme	ML	234.000
Dépose de clôture béton	ML	101.000

RECUEIL EAUX RUISSELLEMENT

Création de noues paysagères	ML	35.000
------------------------------	----	--------

BORDURATION

Fourniture et pose d'éléments préfabriqués en béton	ML	61.000
T2	ML	34.550
P1	ML	326.500
Fourniture et pose de voliges bois	ML	708.000

CREATION DE SOLS

Terrassement complémentaire pour encoffrement des voiries tranche ferme	M3	548.000
---	----	---------

Fourniture et mise en œuvre de GNT A 0/31.5 tranche ferme	M3	328.100
Fourniture et mise en œuvre de GNT A 0/31.5 tranche conditionnelle	M3	23.000
Préparation pour aire de jeux	m2	202.000

CREATION DE SOLS STRUCTURE PIETONNE

Sols en stabilisé couleur ocre	M2	1 073.000
Sols en béton désactivé	M2	795.000

CREATION DE SOLS STRUCTURE LEGERE

Sols en béton B 0/6	M2	619.000
---------------------	----	---------

MOBILIER URBAIN

Corbeille de propreté	U	1.000
Banquette	U	4.000
Appui vélo (2 places)	U	6.000
Dossier de recollement	FT	1.000

TERRASSEMENT POUR ECLAIRAGE EXTERIEUR BASSE TENSION

Ouverture de tranchée et remblaiement	ML	267.000
Fourreaux pour éclairage		
Fourniture et pose de fourreau Ø63	ML	378.000
Fourniture et pose de cuivre nu CUIVRE NU 25 mm²	ML	378.000
Fourreaux pour vidéo surveillance		
Fourniture et pose de fourreau Ø63	ML	267.000
Fourniture et pose de fourreau Ø90	ML	311.000

PREPARATION ESPACES VERTS

Terrassement pour espaces verts	M3	435.000
Fourniture et mise en œuvre de terre végétale TF	M3	748.000
Fourniture et mise en œuvre de terre végétale TC	M3	293.000
Terrassement pour fosse d'arbre	U	31.000

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non Laboratoire : ☐ oui ☐ non

Matériel spécifique :

- Pelle
- Pose bordures

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non	Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Circulation automobile :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non	Exiguïté de l'espace réservé au chantier :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom : OCCIVIER Lionel

Fonction : Maire


Organisme : Mairie de Clermont

SIGNATAIRE

DATE : 25 septembre 2012

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le Maire
Lionel OCCIVIER



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
14, avenue de l'Europe
BP 30033
60530 NEUILLY EN THELLE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Commune de Méru

Maître d'œuvre : Services Techniques

Désignation du marché : MERU Réfection de voirie des rues Marcel Coquet et des Capucines.....

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Rue Marcel Coquet et rue des Capucines..... **6 | 0 | 1 | 1 | 1 |**
Code postal

Date du début des travaux : 18/05/2011..... **Date de fin des travaux :** 18/05/2012

Montant Total HT du marché **79 269,54€** **Dont Part de l'entreprise :** **79 269,54€**

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non **Si oui, montant HT des travaux sous-traités :** **2 957.00 €**

Nature des travaux sous-traités : Signalisations

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Installation de chantier, comprenant la signalisation provisoire réglementaire, FT 1,000

Purges de chaussée, M² 297,000

Rabotage de chaussée y compris balayage, transport des matériaux et frais de mise en décharge, M² 3450 ,000

Dépose de bordure T2, ML 66,000

Pose de bordures T2, ML 66,000

Dépose de caniveau CS2, ML 66,000

Pose de caniveau CS2, ML 66,000

Réalisation d'ECF bi-couche, M² 2650,000

Réalisation d'enrobés de trottoirs 0/6, M² 96,000

Fourniture et mise en œuvre de BBTM sur 0 ,025 y compris couche d'accrochage, M² 4250 ,000

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Laboratoire : contrôle des enrobés, fabrication et mise en œuvre

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☐ oui ☒ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.


SIGNATAIRE

Nom :

Fonction :

Organisme :

DATE : 7/12/2012 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire)
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
R.N 17 Gare BP n°11
60190 Estrées Saint Denis

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Ville de SAINT JUST EN CHAUSSEE Place René Benoist 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE

Maître d'œuvre : SERVICES TECHNIQUES

Désignation du marché : SAINT JUST EN CHAUSSEE TRAVAUX DE VOIRIE ET TROTTOIRS 2011

RUE PIERRE CURIE

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : SAINT JUST EN CHAUSSEE

6 0 1 3 0

Code Postal

Date du début des travaux : MARS 2012

Date de fin des travaux : MAI 2012

Montant Total HT du marché

113 930.00 €

Dont Part de l'Entreprise

€

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT
des travaux sous-traités

Natures des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

TRAVAUX DE VOIRIE

VRD – TERRASSEMENT

RUE PIERRE CURIE

SAINT JUST EN CHAUSSEE

TRAVAUX

PARTIE VOIRIE

Installation de chantier	FT	1.000
Signalisation de chantier	FT	1.000
Dépose de bordures et évacuation	ML	200.000
Terrassement pour bordures et trottoirs	M3	400.000
GNT sous bordures et trottoirs	M3	280.000

Fourniture et pose de bordures T2	ML	200.000
Fourniture et pose de caniveaux CC1	ML	110.000
Fourniture et pose de caniveaux CC2	ML	200.000
Fourniture et pose de bordures T1	ML	100.000
Rabotage de chaussée épaisseur 14 cm	M2	1 100.000
Mise à niveau de tampon sur trottoir	U	32.000
Mise à niveau de tampon sur voirie	U	11.000
Mise à niveau de bouche à clé	U	20.000
Réfection d'avaloir	U	2.000
Enrobés trottoirs	M2	1 000.000
Couche de roulement (8 cm grave bitume + 6 cm enrobés)	M2	1 100.000
Signalisation verticale	FT	1.000

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux : ☐ oui ☒ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : DEVISSECHER Freddy

Fonction : Directeur du Service Technique

Organisme : Ville de ST Just en Chaussée

DATE : 18 Février 2013

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire)
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
R.N 17 Gare BP n°11
60190 Estrées Saint Denis

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes des Deux Vallées 9 rue du Maréchal Juin 60677
THOUROTTE.....

Maître d'œuvre : GNAT INGENIERIE 10 RUE Clément Ader 51685 REIMS

Désignation du marché : Aménagement voiries à CHEVINCOURT Rue d'en Haut, Rue Croix Sainte Nicole
Rue Saint Amand

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : CHEVINCOURT

6 0 1 5 0

Code Postal

Date du début des travaux : SEPTEMBRE 2011

Date de fin des travaux : JANVIER 2012

Montant Total HT du marché

352 928.85 €

Dont Part de l'Entreprise

€

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT
des travaux sous-traités

Natures des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

**Aménagement voiries à CHEVINCOURT Rue d'en Haut,
Rue Croix Sainte Nicole Rue Saint Amand**

**Installation de chantier et signalisation
chantier**

FT

1.000

TERRASSEMENT ET TRAVAUX PRELIMINAIRES

**Dépose et enlèvement de bordures et
caniveaux**

ML

340.000

Démolition d'ouvrage en béton

M3

12.000

**Rabotage de la chaussée existante sur 0.05
d'épaisseur**

M2

2 840.000

**Terrassement et démolition de structure de
chaussée**

M3

1 300.000

**Terrassement pour encoffrement de trottoir et
entrées charretières**

M3

420.000

RESEAUX EAUX PLUVIALES

Drains PE Ø 300	ML	282.000
Fourniture et pose de regard avaloir profil T	U	10.000
Construction de regard de visite	U	5.000
Fourniture et pose de caniveau grille largeur 0.15 m	ML	28.000
Construction de caniveau grille largeur 0.40 avec grille 400 kn	ML	10.000
Fourniture et pose de tête de sécurité	U	2.000

CONSTRUCTION DE VOIRIE

Réglage et compactage du fond de forme	M2	2 526.000
Fourniture et pose de géotextile	M2	2 526.000
Fourniture et mise en œuvre de 20/40 sur 0.30 épaisseur sous chaussée	M3	870.000
Fourniture et mise en œuvre de grave 0/31.5 sur 0.20 d'épaisseur sous chaussée	M3	555.000
Fourniture et mise en œuvre de grave 0/14 sur 0.07 d'épaisseur	M2	2 526.000
Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 sur 0.05 d'épaisseur	M2	2 526.000
Construction de trottoir et entrée charretière		
Réglage et compactage du fond de forme	M2	1 290.000
Fourniture et pose d'un géotextile	M2	1 290.000
Fourniture et mise en œuvre de grave 0/31.5 sur 0.30 d'épaisseur sous trottoir et entrée de charretière	M3	384.000
Fourniture et mise en œuvre de grave traitée sur 0.15 d'épaisseur sous entrée de charretière	M3	62.000
Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux 0/6 sur 0.04 d'épaisseur	M2	1 070.000
Fourniture et mise en œuvre de sable stabilisé	M2	195.000
Bordures T2	ML	898.000
Bordures A2	ML	230.000
Bordurettes P1	ML	93.000
Mur de soutènement hauteur 0.50	ML	5.000
Mise à niveau des émergences	FT	1.00

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non (eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : Généracq Anne

Fonction : Maire

Organisme : Mairie de Châtigny

DATE : 01 Mars 2013

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire)
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
R.N 17 Gare BP n°11
60190 Estrées Saint Denis

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX D'AVRECHY (S.I.E.A.) 81 rue du tour de Ville
60600 REMECOURT

Maître d'œuvre : A.E.T 9 rue Jean Jaures 60132 Saint Just en Chaussée

Désignation du marché : Renforcement du réseau AEP Rue du Sergent Chef Paul Courroy et Grande Rue à
AIRION

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

i Lieu des travaux : AIRION

6 0 6 0 0

Code Postal

Date du début des travaux : 03 octobre 2011

Date de fin des travaux : 30 novembre 2011

Montant **Total HT** du marché 145 299.80 € Dont **Part de l'Entreprise** €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☐ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités €

Natures des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Installation de chantier	FT	1.00
Tranchée enrobage et remblais pour réseau AEP	ML	711.00
Découpage à la scie	ML	1 170.00
Pompage des effluents	FT	1.00
Conduite PEHD 16 bars Ø 19.4/25mm	ML	211.00
Conduite PEHD 16 bars Ø 25/32mm	ML	10.00
Conduite PEHD 16 bars Ø 40/50 mm	ML	5.00
Conduite fonte pression Ø 100mm	ML	470.00
Poteau incendie Ø 100	U	2.00
Té fonte BB Ø 100/100mm	U	2.00
Cône fonte BB Ø 125/100mm	U	1.00
Raccordement du réseau sur une conduite existante	FT	3.00
Robinet vanne série 16 bars opur un Ø de 40mm	U	2.00
Robinet vanne série 16 bars opur un Ø de 60mm	U	2.00
Robinet vanne série 16 bars opur un Ø de 100mm	U	5.00
Purge	U	2.00

Dispositif de branchement Ø 19.4/25	U	37.00
Dispositif de branchement Ø 25/32	U	2.00
Citerneau AEP y compris compteur	U	4.00
Réfection de chaussée en enrobés	M2	880.00

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☐ non Laboratoire : ☐ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Travaux AEP et réalisation de branchement

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : René ANTROPE

Fonction : Président

Organisme : SIEA

DATE : 13 NOV. 2012

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
14, avenue de l'Europe
BP 30033
60530 NEUILLY EN THELLE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Ville de Méru

Maître d'œuvre : Services Techniques

Désignation du marché : LARDIERES Pose d'une conduite d'eau potable.....

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Hameau de Lardières Rue Jules Provost

6	0	1	1	0
---	---	---	---	---

Code postal

Date du début des travaux : 27/10/2011 **Date de fin des travaux :** 07/11/2011

Montant Total HT du marché

39 253 ,08 €

Dont Part de l'entreprise :

39 253 ,08 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non **Si oui, montant HT des travaux sous-traités :**

€

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Fourniture et pose du tuyau en polyéthylène haute densité série 16 bars de Ø 160 -180 mm y compris terrassements - ML 192 ,000.

Fourniture et pose d'un manchon électro soudable 16 bars Ø 180 mm comprenant 2 coupes, 2 grattages sur canalisation, mise en place de positionneurs, soudures -U 2000.

Fourniture et pose de coude électro soudable femelle Ø180 mm 16 bars comprenant 2 coupes, 2 chanfreinages, 2 grattages sur canalisation, mise en place de positionneurs, soudures - U 5,000.

Fourniture et pose de robinet -vanne à opercule caoutchouc et brides de Ø 80 mm - U 1,000

Fourniture et pose de robinet- vanne à opercule caoutchouc et brides de Ø 150 mm - U 1,000

Fourniture et pose de bouche à clé réglable complète - U 2,000

Installation de système de purge de Ø 40 mm - U 1,000

Raccordement sur conduite existante de Ø 150 m compris terrassements - U 1,000. Désinfection de canalisation jusqu'à Ø 100 mm - U 1,000. Essais de pression - U 1,000. Fourniture et pose de tuyau en polyéthylène haute densité série 16 bars de Ø 102 – 125 mm - ML 8,000. Fourniture et pose de poteau incendie de Ø 100 mm de type Atlas (sans coffre) – U 1,000. Réalisation de tranchée : Ce prix rémunère la réalisation d'une tranchée à la pelle mécanique sur une largeur de 0,60 m et sur une profondeur de 1,30 m ainsi que le chargement des déblais et leur évacuation en décharge contrôlée - M3 144,000.

Réfection de tranchées en sablon, grave ciment et enrobés 0/10 épaisseur 0,5 - M3 184,000

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Nom :


SIGNATAIRE

Fonction :

Organisme :

DATE : 2/12/2012

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
R.N 17 Gare-BP n°11
60190 Estrées Saint Denis

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Commune de TROSLY BREUIL 8 Rue Nigasse 60350 TROSLY BREUIL.....

Maître d'œuvre Communauté de communes du canton d'ATTICHY :

Désignation du marché : Aménagement de trottoirs et assainissement eaux pluviales Route de Reims

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : TROSLY BREUIL 6 0 3 5 0
Code postal

Date du début des travaux : 31 aout 2011 Date de fin des travaux : 30/09/2011

Montant Total HT du marché 63 928.00€ Dont Part de l'entreprise : €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Aménagement de trottoirs et assainissement eaux pluviales Route de Reims

I ACCOTEMENTS

Installation de chantier	FT	1.00
Fourniture et pose de caniveaux CC1	ML	95.00
Démolition de chaussée et de trottoirs	M2	640.80
Bordure béton classe 100 kg/cm ² type P1	ML	200.00
Couche de roulement en béton bitumineux 0/6		
Porphyre épaisseur 0.06 m	M2	640.80
Couche de roulement en enduits bicouche		
mise en œuvre à la main enduit bicouche rouge 6/10 – 4/6	M2	166.00
Terrassement de trottoir y compris transport en décharge	M3	192.24
Fourniture de potelet	U	6.00

II RESEAU ASSAINISSEMENT PLUVIAL

Tranchée pour pose de canalisation	ML	164.00
Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation en PVC de classe de résistance CR8 de la norme NFP 16.352 Ø 315	ML	164.00
Regard de visite à joint souple intégré y compris plaques de regard NFP 98.312 en 124 pour chaussée en fonte D 400 chaussée et D 125 trottoir circulaire Ø 1000 ou section 1000 x 1000	U	6.00
Construction de bouche d'égout à grille y compris fonte et acier	U	5.00

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☐ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Pelle mécanique

Pose bordures

C15 T Gravillonneur

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : MENDEZ - Claude

Fonction : MAIRE

Organisme : MAIRIE de Trosly Breuil

DATE : 21 Septembre 2012 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
14, avenue de l'Europe
BP 30033
60530 NEUILLY EN THELLE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : CONSEIL GENERALE DE L'OISE

Maître d'œuvre : SERVICE TECHNIQUES.....

Désignation du marché : TRAVAUX DIVERS AU PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Existe-t-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : ERMENONVILLE 60950
Code postal

Date du début des travaux : 01/09/2011 **Date de fin des travaux :** 30/09/2011

Montant Total HT du marché 49 415 ,82 € **Dont Part de l'entreprise :** 49 415 ,82 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non **Si oui, montant HT des travaux sous-traités :** €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Réfection de voirie en stabilité finition granulat d'Antrope – M² 2 250 ,000.
Passage de fourreaux - ML 1000 ,000.
Dallage béton compostage – M² 200 , 000.

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux : ☐ oui ☒ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Chantier en site classé

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom :

Fonction :

Organisme :

DATE : 26 DEC. 2012

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Pour le Président du Conseil général
et par délégation

Le directeur adjoint de l'immobilier et de la logistique

Olivier GAUDEFROY

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
R.N 17 Gare-BP n°11
60190 Estrées Saint Denis

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Commune de LIEUVILLERS Place de l'Eglise 60130 LIEUVILLERS

Maître d'œuvre : A.E.T. 9 Rue Jean Jaurès B B.P. 225 Saint Just en Chaussée 60132 Compiègne

Désignation du marché : LIEUVILLERS RUE DE LA MARE AUX SAULES

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : LIEUVILLERS 6 0 1 3 0
Code postal

Date du début des travaux : 20 juin 2011

Date de fin des travaux : 31 aout 2011

Montant Total HT du marché 107 036.62€

Dont Part de l'entreprise : €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☐ non

Si oui, montant HT
des travaux sous-traités : €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance
et quantités mises en œuvre :

LIEUVILLERS-REAMENAGEMENT DES FAUX PLUVIALES ET REFECTION DE LA RUE DE LA
MARE AUX SAULES

I TRAVAUX PREPARATOIRES ET REPARATION

Installation de chantier, signalisation de chantier	FT	1.00
Amenée et repli du matériel insonorisé (forfait pour la durée du chantier)	FT	1.00
Journée de pompage	J	11.00
Démolition du dalot y compris évacuation de décharge	ML	20.00
DOE	FT	1.00

II TRAITEMENT DE SURFACES

Rabotage et réfection de voirie (gravillonnage bitumineux)	M2	786.000
Démolition et réfection de voirie	M2	470.000
Démolition et réfection de trottoir	M2	110.000

ASSAINISSEMENT

Tranchée pour Ø200	ML	15.000
Tranchée pour Ø600	ML	239.000
Fourniture et pose de tranchée ouverte de canalisation BA 135 A y compris enrobage sablon		
Canalisation Ø200	ML	15.000
Canalisation Ø600	ML	239.000
Enrobage béton des canalisations	ML	239.000
Fourniture et pose de regard de visite Ø1000 y compris tampon fonte	U	7.000
Grille avaloir	U	4.000
Tête d'aqueduc pour rejet dans la marre	U	1.000

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☐ oui ☐ non

Matériel spécifique :

- Pelle
- Raboteuse
- C 15 T Gravillonneur
- Blindage
- Finisseur

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : Jacques JUMEL

Fonction : Maire

Organisme : Commune de Lieuvillers

DATE : 24.05.2012

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :
IEFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
14, avenue de l'Europe
BP 30033
60530 NEUILLY EN THELLE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : AUCHAN DRIVE

Maître d'œuvre : MANING INGENIERIE

Désignation du marché : Création d'un emporté client et réaménagement de la réserve déportée

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ Non

Lieu des travaux : C.C Auchan Beauvais

6 0 0 0 0

Code Postal

Date du début des travaux : 03/03/2011

Date de fin des travaux : 09/06/2011

Montant Total HT du marché

298 511, 67 €

Dont Part de l'Entreprise

298 511, 67 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ Oui ☐ non Si oui, montant HT
des travaux sous-traités

34 398.27 €

Natures des travaux sous-traités : Espaces verts – clôtures

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

INSTALLATION DE CHANTIER :

Signalisation - FT 1,000, Clôture Herras - ML 180,000, Bardage occultant - ML 30,000, Installation de chantier - FT 1,000.

TRAVAUX PREPARATOIRES :

Découpe de chaussée pour raccordement voirie - ML 85,000, Rabotage des enrobés du parking - M² 1850 000. Dépose de bordures et caniveaux - ML 290,000. Décapage de la terre végétale - M² 700 000. Terrassement en délais y compris évacuation M3 340,000.

TERRASSEMENTS GENERAUX / VOIRIES :

Mise en œuvre d'un géotextile sous voirie - M² 1 405 000. Mise en œuvre d'un géotextile sous parking - M² 120 000, Compactage du fond de forme Bâtiment M² 790,000, Compactage du fond de forme Voirie M² 1405,000, Compactage du fond de forme Parking M² 120 000, Compactage du fond de forme Trottoir M² 200,000, Couche de fondation, Mise en œuvre d'une GNT a sous bâtiment ép. : 0,23 M² 790 000, Mise en œuvre d'une GNT sous voirie à créer M² 1 405 000, Mise en œuvre d'une GNT sous parking à créer ép. : 0,15 moy. M² 120 000, Couche de base, Mise en œuvre d'une GNT sous voirie à créer ép. : 0,20 m moy M² 1405,000, Mise en œuvre d'une GNT sous parking à créer ép. : 0,20 m moy M² 120,000, Mise en œuvre d'une couche d'imprégnation gravillonnée sous voirie M² 1405,000, Mise en œuvre d'une couche d'imprégnation gravillonnée sous parking M² 120,000, Mise en œuvre d'une couche d'imprégnation gravillonnée sous bâtiment M² 790 000, Couche de roulement, Mise en œuvre à la machine d'un BB 0/10 noir ép. : 0.04 voirie M² 120,000, Mise en œuvre à la main d'un BB 0/10 noir ép. : 0.04 m parking M² 120,000, Mise en œuvre à la main d'un BB 0/10 noir ép. : 0,03m Trottoir M² 240,000, Terrassement, fourniture et pose de bordures béton type T2 ML 240,000, Terrassement, fourniture et pose de caniveau béton type CC1 ML 15,000.

ASSAINISSEMENT

Ouverture et remblaiement de tranchée y compris sablage ML 240,000, Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 125 EU ML 60 000, Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 160 EP ML 45,000, Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 200 EP ML 45,000, Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 250 EP ML 90,000, Regards de branchement, Fourniture et pose de regard 40x40 EU.U 2,000, Fourniture et pose 50x50 EP.U 4,000, Caniveau à grilles pour voirie légère, Fourniture et pose de caniveau à grille 150 ML 52,000, Raccordement sur réseau EP existant y compris création de regard 1000 U 1,000.

RESEAUX ET OUVRAGES DIVERS

Ouverture et remblaiement de tranchée y compris sablage et grillage avertisseur : 1 Rés ML 208,000, Ouverture et remblaiement de tranchée y compris sablage et grillage avertisseur : 5 Rés ML 70,000, Ouverture et remblaiement de tranchée y compris sablage et grillage : 6 Rés ML 70,000, Réfection de chaussée à l'identique M2 115,000, Fourniture et pose de 1 160 ALIM.EDF tarif jaune. ML 90,000, Fourniture et pose de 1 200 ALIM.EDF ML 55,000, Fourniture et pose de 1 63 ALIM.EDF tarif jaune ML 280,000, Fourniture et pose de chambre L1T U 2,000, Fourniture et pose de chambre L2T U 2,000, Fourniture et pose de chambre 1.00 x1.00 U 2, 000, Confection d'un puisard U 1,000.

SIGNALISATION

Marquage de place de stationnement ML 150,000, Marquage de place de stationnement DRIVE ML 85,000, Marquage de bonde stop ML 35,000, Marquage de passage piétons ML 15,000, Marquage de chemin piétons en résine de couleur M² 75,000, Marquage de flèche directionnel U 6,000, Marquage de Numérotation U 12 000, Marquage de place de stationnement handicapés U 2,000, Démolition de chaussée pour création d'espaces verts M² 180,000, Apport et régalage de terre végétale M3 35,000, Engazonnement M² 180 000, Entretien M² 180,000, Confection de socle pour candélabre U 4,000, Confection de socle pour « grand Totem » U 5,000.

BARRIERE LEVANTE

Fourniture et pose d'une barrière levante U 1,000.

CLOTURE METALLIQUE

Dépose de clôture existante en treillis soudé ML 90,000, Repose de clôture en béton ML 90,000.

CLOTURE BETON

Fourniture et pose de clôture en béton ML 35,000 Fourniture et pose de protection anti effraction pour clôture béton ML 35,000.

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Laboratoire : Gama densimètre, essais de plaque

Bureau Etudes : Mensura, Autocad, Station Totale Leica

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE


Nom : NOUET

Fonction : chef de projet

Organisme : MANING / Maître d'œuvre

DATE : 26/11/2016

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
14, avenue de l'Europe
BP 30033
60530 NEUILLY EN THELLE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : MAIRIE d'ALLONNE

Maître d'œuvre : ATELIER D'ARCHITECTURE ET DE DESIGN

Désignation du marché : Construction d'une cantine scolaire

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ Non

Lieu des travaux : ALLONNE 21 rue de la Mairie 60000
Code postal

Date du début des travaux : 20 AVRIL 2010

Date de fin des travaux : 20 FEVRIER 2011

Montant Total HT du marché 53 553.45

Dont Part de l'entreprise : 53 553.45€

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

TERRASSEMENTS GENERAUX

Décapage de la terre végétale et mise en stock sur le site (ép=0.30m) M3 193,000, Terrassement en déblais pour mise à la cote du fond de forme M3 50,000.

TRANCHEES ASSAINISSEMENT

Ouverture de tranchée de 0 m à 2.00 m M3 105,000, Fourniture et mise en œuvre de sable pour confection lit de pose et d'enrobage de canalisation M3 20,000.

EAUX USEES

Fourniture et pose de canalisation, Ø 160 PVC ML 55,000, Fourniture et pose de regard de 30 x30 y compris fonte U 6,000, Essais d'étanchéité ML 55,000.

EAUX PLUVIALES

Fourniture et pose de canalisation Ø 160 PVC ML 31,000, Fourniture pose de regard de 50 x 50 y compris fonte U 2,000.

TRANCHEES RESEAUX DIVERS

Ouverture de tranchée largeur 0.50m(Eclairage), y compris sable et remblais avec les matériaux du site ML 45,000, Fourniture pose de grillage avertisseur ML 262,000.

RESEAUX DIVERS

Fourniture pose de chambre de tirage type L 1T (électricité) U 1,000, Fourniture pose de fourreau aiguillé 1 Ø 42/45 ML 55,000.

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

- Mensura
- Station Totale Leica

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non

Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom :

Fonction :

Organisme :

GIRARD
Architecte
AAD

DATE : **Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**

SARLATELIERE D'ARCHITECTURE
299 rue de la République
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 77 12 12 12
Fax : 04 77 12 12 13
Email : aad@ateliers-architectes.fr

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
14, avenue de l'Europe
BP 30033
60530 NEUILLY EN THELLE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : COMMUNE DE SAINT-SULPICE

Maître d'œuvre : Services Techniques

Désignation du marché : Mise en sécurité de la partie haute du Hameau des Girondins

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Hameau des Godins

6 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Code postal

Date du début des travaux : 17/06/2010

Date de fin des travaux : 17/08/2010

Montant Total HT du marché 73 713 ,64€

Dont Part de l'entreprise : 73 713 ,64€

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités : €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier et signification FT 1,000 - Signalisation routière à Warluis et St Sulpice avec mise place d'une déviation FT 1.

TROTTOIRS

Fourniture et pose de bordures T2 ML 320,000 - Fourniture et pose de caniveaux type CS1 ML 320,000 - Fourniture et pose de bordurettes type P1 ML 30,000 - Fourniture et pose de gargouille acier Ø 80 ML 8,000 - Fourniture et pose de sabot de gargouilles U 4,000 - Fourniture et pose de bec de gargouilles U 4,000 - Fourniture et pose de canalisation Ø 250 PVC CR8 ML 63,000 - Construction ou modification de bouche avaloir U 3,000 - Reprise et mise en œuvre de terre végétale sur trottoir M2 300,000.

VOIRIE

Construction d'entrées charretières et trottoirs comprenant grave traitée sur 0.40m, enrobé noir 0/6 sur 0.04 M² 170,000 - Elargissement de voirie comprenant grave traitée sur 0.45m enrobé 0/10 noir sur 0.06 m M2 225,000 - Purge ponctuelle sur la voirie existante comprenant terrassement et sujétions M² 35,000 - Réalisation d'un tapis d'enrobé au finisseur sur 6cm d'épaisseur M² 940,000 - Fourniture et pose de géotextile anticontaminant M² 250,000.

SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

Marquage zébra horizontal M² 86,000 - Fourniture et pose de panneaux et signalisation verticale U 2,000.

ESPACES VERTS

Engazonnement M² 300,000.

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

Laboratoire : contrôle de la fabrication des enrobés en centrale

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE


Nom : DELIAUX

Fonction : Maire

Organisme : Commune Stulpice

DATE : 28-12-2012

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :



EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
Agence Aisne de Ciry-Salsogne
9 route de Condé
02200 CIRY-SALSOGNE

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : ETAT

Maître d'œuvre : DIR NORD

Désignation du marché : **Grosses réparations de chaussée RN31 / Lot 1 : PR 101+530 au PR 103+080**
Traversée de Jaulzy

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : **Traversée de Jaulzy**
Lot 1 : PR 101+530 au PR 103+080

6 0 3 5 0
Code postal

Date du début des travaux : **Septembre 2010**

Date de fin des travaux : **Octobre 2010**

Montant Total HT du marché **1 054 021.91 €**

Dont Part de l'entreprise : **998 461.41 €**

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non

Si oui, montant HT
des travaux sous-traités : **55 560.50 €**

Nature des travaux sous-traités :

Mise en place de la déviation PL et VL / Signalisation horizontale – Marquage peinture

Pose de bordures et caniveaux

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance
et quantités mises en œuvre :

F & P de bordures et caniveaux béton : 1 698 ml
Fraisage de chaussée sur une épaisseur de 28cm : 10 993.80 m2
Démolition de chaussée, terrassement et évacuation des déblais : 6 193.20 m2
Terrassement et évacuation des déblais : 1 523.40 m3
Compactage du fond de forme : 6 193.20 m2
Enduit superficiel sur la couche de forme : 6 193.20 m2
Couche d'accrochage dosée à 300g/m2 de bitume résiduel : 21 987.60 m2
Couche d'accrochage dosée à 450g/m2 de bitume résiduel : 10 993.80 m2
F & MO de BBSG 3 EB 10 roulement : 2 056.44 T
F & MO de EME 2 EB 14 assise : 6 129.14 T
F & MO de GNT en couche de forme : 3 718.44 T
Joint de raccordement à une chaussée : 187 ml
Réalisation de mesures APL après travaux : 1 Ft
F & MO de matériaux drainants : 901.20 m3
F & P de drains : 163 ml
F & P de géotextile : 1 089 m2
Reprofilage et gravillonnage de trottoirs : 1 150 m2